

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</p>	NUMERO:	00000081	DATA : 22/04/2025 BDI : 20,98%				
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA					
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- DIRETORIA DE OBRAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) , NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	COMPESA/PE	2024.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-	09/2024
	ENDEREÇO DA OBRA:	CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA.	SICRO NOVO/PE	2025/04	-	-	07/2025
	REVISÃO:	001	SINAPI/PE	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%	07/2025
	TIPO:	NÃO DESONERADO	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 72.762,87
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 468,06	20,98%	R\$ 566,26	R\$ 3.397,56
1.2	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.095,47	R\$ 22,51	20,98%	R\$ 27,23	R\$ 57.059,65
1.3	CP-72897-PMSLM	Composições Próprias	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (FONTE: SINAPI - PE - 2020/01 - 72897)	M3	212,68	R\$ 32,95	20,98%	R\$ 39,86	R\$ 8.477,42
1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.276,08	R\$ 2,48	20,98%	R\$ 3,00	R\$ 3.828,24
2	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 63.134,70
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	95,45	R\$ 95,25	20,98%	R\$ 115,23	R\$ 10.998,70
2.2	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - BDI = 14,02	M3	100,00	R\$ 116,15	14,02%	R\$ 132,43	R\$ 13.243,00
2.3	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - BDI = 14,02	M3	100,00	R\$ 95,03	14,02%	R\$ 108,35	R\$ 10.835,00
2.4	CP-RO-00229-PMSLM	Composições Próprias	COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA (FONTE: SETOP - MG (Central) - RO-00229)	M3	200,00	R\$ 34,62	20,98%	R\$ 41,88	R\$ 8.376,00
2.5	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	200,00	R\$ 6,95	20,98%	R\$ 8,41	R\$ 1.682,00
2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.000,00	R\$ 2,48	20,98%	R\$ 3,00	R\$ 18.000,00
3	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO								R\$ 1.389.214,76
3.1	CP-95995-PMSLM2	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	526,70	R\$ 119,50	20,98%	R\$ 144,57	R\$ 76.145,02
3.2	00001518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA - BDI = 15,00	T	1.237,75	R\$ 827,00	15,00%	R\$ 951,05	R\$ 1.177.162,14
3.3	CP-104375-PMSLM	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019(MO+EQUIP)	M2	2.095,47	R\$ 0,99	20,98%	R\$ 1,20	R\$ 2.514,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



NUMERO:	00000081	DATA :	22/04/2025	BDI :	20,98%
PROponente:	SÃO LOURENÇO DA MATA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA/PE	2024.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) , NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO/PE	2025/04	-	-
ENDEREÇO DA OBRA:	CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA.	SINAPI/PE	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%
REVISÃO:	001	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
TIPO:	NÃO DESONERADO				

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4	1400018U	COMPESA	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)(PINTURA ASFÁLTICA) - BDI = 15,00	KG	942,96	R\$ 3,15	15,00%	R\$ 3,62	R\$ 3.413,52
3.5	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	526,70	R\$ 9,07	20,98%	R\$ 10,97	R\$ 5.777,90
3.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 15,00	M3XKM	15.801,00	R\$ 2,48	15,00%	R\$ 2,85	R\$ 45.032,85
3.7	100970	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BDI = 15,00	TXKM	35.343,20	R\$ 1,95	15,00%	R\$ 2,24	R\$ 79.168,77
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 85.019,04
4.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.152,00	R\$ 44,81	20,98%	R\$ 54,21	R\$ 62.449,92
4.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144,00	R\$ 129,55	20,98%	R\$ 156,73	R\$ 22.569,12
VALOR BDI:								48.771,94	
VALOR TOTAL:								1.610.131,37	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



NUMERO:	0000081	DATA :	22/04/2025	BDI :	20,98%	
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA/PE	2024.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-	09/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) , NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO/PE	2025/04	-	-	07/2025
ENDEREÇO DA OBRA:	CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA.	SINAPI/PE	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%	07/2025
REVISÃO:	001	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
TIPO:	NÃO DESONERADO					

Um Milhão Seiscentos e Dez Mil Cento e Trinta e Um reais e Trinta e Sete centavos

Felipe Augusto de S. Macêdo
Eng° Civil – CREA/PE nº 181677622-0

Tarcísio Cruz Muniz
Secr. de Infraestrutura – Matrícula nº 992709