

|                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|-----------|--|
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
|                                                                                  | NÚMERO:               | 00000004                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | DATA :      |  | 05/07/2023              |  | BDI :  |  | 27,06% |  |           |  |
|                                                                                  | PROPONENTE:           | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | FONTE       |  | VERSÃO                  |  | HORA   |  | MES    |  | DATA REF. |  |
|                                                                                  | GESTOR / AÇÃO:        | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | COMPESA     |  | 2023.1 COM DESONERAÇÃO  |  | -      |  | -      |  | 05/2023   |  |
|                                                                                  | OBJETO:               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS RUAS ANTÔNIO CUNHA E SEVERINO ANTÔNIO NO LOTEAMENTO PAU BRASIL, BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - DESONERADO |  |  |  |  | SINAPI      |  | 2023/05 COM DESONERAÇÃO |  | 84,94% |  | 46,58% |  | 06/2023   |  |
|                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | Composições |  | PRÓPRIA                 |  | 0,00%  |  | 0,00%  |  |           |  |
|                                                                                  | ENDEREÇO DA OBRA:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS ANTÔNIO CUNHA E SEVERINO ANTÔNIO NO LOTEAMENTO PAU BRASIL, BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA                   |  |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
|                                                                                  | REVISÃO:              | 001                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
| DATA:                                                                            | 07/2023               |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |

| ITEM  | CÓDIGO                            | REF.                 | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                       | UNID. | QUANT.   | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO |
|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|---------|----------------|------------------|
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES             |                      |                                                                                                                                     |       |          |                |         |                | 4.614,36         |
| 1.1   | CP-74209/001-PMSLM                | Composições Próprias | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                           | M2    | 6,00     | 365,28         | 27,06%  | 464,12         | 2.784,72         |
| 1.2   | COT-0002-PMSLM                    | Composições Próprias | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS (BAIRRO MURIBARA)                                                          | MÊS   | 3,00     | 480,00         | 27,06%  | 609,88         | 1.829,64         |
| 2     | RUA ANTÔNIO CUNHA DO NASCIMENTO   |                      |                                                                                                                                     |       |          |                |         |                | 237.666,56       |
| 2.1   | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES |                      |                                                                                                                                     |       |          |                |         |                | 5.637,07         |
| 2.1.1 | CP-S00021-PMSLM                   | Composições Próprias | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO                                                                                      | m     | 94,50    | 10,35          | 27,06%  | 13,15          | 1.242,67         |
| 2.1.2 | CP-14.01.16-PMSLM                 | Composições Próprias | DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES                                                                                            | M2    | 100,35   | 22,62          | 27,06%  | 28,74          | 2.884,05         |
| 2.1.3 | CP-19.07.580-PMSLM                | Composições Próprias | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.                                    | UND   | 8,00     | 85,16          | 27,06%  | 108,20         | 865,60           |
| 2.1.4 | CP-101188-PMSLM                   | Composições Próprias | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M     | 94,40    | 5,38           | 27,06%  | 6,83           | 644,75           |
| 2.2   | MOVIMENTO DE TERRA                |                      |                                                                                                                                     |       |          |                |         |                | 15.641,07        |
| 2.2.1 | CP-SE 20.05.0700 (/)-02029557     | Composições Próprias | SUAVIZAÇÃO E RECONFORMAÇÃO MANUAL DE TALUDES, COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MÉDIA DE 1,50M.                                     | m3    | 41,28    | 92,10          | 27,06%  | 117,02         | 4.830,58         |
| 2.2.2 | 100576                            | SINAPI               | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019                                              | M2    | 1.261,76 | 2,54           | 27,06%  | 3,22           | 4.062,86         |
| 2.2.3 | CP-19322-PMSLM                    | Composições Próprias | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                 | M³    | 293,63   | 5,20           | 27,06%  | 6,60           | 1.937,95         |
| 2.2.4 | 95875                             | SINAPI               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 19,60    | M3XKM | 1.761,79 | 2,29           | 19,60%  | 2,73           | 4.809,68         |
| 2.3   | PAVIMENTAÇÃO                      |                      |                                                                                                                                     |       |          |                |         |                | 167.031,46       |
| 2.3.1 | 96396                             | SINAPI               | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3    | 92,15    | 154,70         | 27,06%  | 196,56         | 18.113,00        |

|                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|-----------|--|
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
|                                                                                  | NÚMERO:               | 00000004                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | DATA :      |  | 05/07/2023              |  | BDI :  |  | 27,06% |  |           |  |
|                                                                                  | PROPONENTE:           | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA                                                                                                                                                                                    |  |  |  | FONTE       |  | VERSÃO                  |  | HORA   |  | MES    |  | DATA REF. |  |
|                                                                                  | GESTOR / AÇÃO:        | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS                                                                                                                                                                     |  |  |  | COMPESA     |  | 2023.1 COM DESONERAÇÃO  |  | -      |  | -      |  | 05/2023   |  |
|                                                                                  | OBJETO:               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS RUAS ANTÔNIO CUNHA E SEVERINO ANTÔNIO NO LOTEAMENTO PAU BRASIL, BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - DESONERADO |  |  |  | SINAPI      |  | 2023/05 COM DESONERAÇÃO |  | 84,94% |  | 46,58% |  | 06/2023   |  |
|                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | Composições |  | PRÓPRIA                 |  | 0,00%  |  | 0,00%  |  |           |  |
|                                                                                  | ENDEREÇO DA OBRA:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS ANTÔNIO CUNHA E SEVERINO ANTÔNIO NO LOTEAMENTO PAU BRASIL, BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA                   |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
|                                                                                  | REVISÃO:              | 001                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
| DATA:                                                                            | 07/2023               |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |

| ITEM  | CÓDIGO             | REF.                 | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                         | UNID. | QUANT.   | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO |
|-------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|---------|----------------|------------------|
| 2.3.2 | 101169             | SINAPI               | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                          | M2    | 768,02   | 80,26          | 27,06%  | 101,97         | 78.314,99        |
| 2.3.3 | 94273              | SINAPI               | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M     | 345,26   | 64,14          | 27,06%  | 81,49          | 28.135,23        |
| 2.3.4 | CP-08.01.08U-PMSLM | Composições Próprias | MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.                                                                                                                                             | M     | 44,00    | 51,89          | 27,06%  | 65,93          | 2.900,92         |
| 2.3.5 | 94287              | SINAPI               | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                        | M     | 345,26   | 39,62          | 27,06%  | 50,34          | 17.380,38        |
| 2.3.6 | 95875              | SINAPI               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 19,60                                                                                      | M3XKM | 7.603,02 | 2,29           | 19,60%  | 2,73           | 20.756,24        |
| 2.3.7 | 101852             | SINAPI               | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020                                                        | M2    | 15,00    | 75,07          | 27,06%  | 95,38          | 1.430,70         |
| 2.4   | URBANIZAÇÃO        |                      |                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                |         |                | 47.974,40        |
| 2.4.1 | 93358              | SINAPI               | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                         | M3    | 15,53    | 72,86          | 27,06%  | 92,57          | 1.437,61         |
| 2.4.2 | 96620              | SINAPI               | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017                                                                                                                                  | M3    | 5,17     | 587,18         | 27,06%  | 746,07         | 3.857,18         |
| 2.4.3 | CP-C0074-PMSLM     | Composições Próprias | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm                                                                                                                          | M2    | 103,57   | 110,45         | 27,06%  | 140,33         | 14.533,97        |
| 2.4.4 | 87893              | SINAPI               | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                                 | M2    | 69,05    | 6,31           | 27,06%  | 8,01           | 553,09           |
| 2.4.5 | 87794              | SINAPI               | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022                                                 | M2    | 69,05    | 41,64          | 27,06%  | 52,90          | 3.652,74         |
| 2.4.6 | 94319              | SINAPI               | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016                                                                                                                                  | M3    | 51,70    | 77,24          | 27,06%  | 98,14          | 5.073,83         |
| 2.4.7 | 94990              | SINAPI               | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                                                        | M3    | 17,23    | 728,89         | 27,06%  | 926,12         | 15.957,04        |
| 2.4.8 | 95875              | SINAPI               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 19,60                                                                                      | M3XKM | 310,20   | 2,29           | 19,60%  | 2,73           | 846,84           |

|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|-----------|--|
|                                                                                  | NÚMERO:               | 00000004                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | DATA :      |  | 05/07/2023              |  | BDI :  |  | 27,06% |  |           |  |
|                                                                                  | PROPONENTE:           | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | FONTE       |  | VERSÃO                  |  | HORA   |  | MES    |  | DATA REF. |  |
|                                                                                  | GESTOR / AÇÃO:        | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | COMPESA     |  | 2023.1 COM DESONERAÇÃO  |  | -      |  | -      |  | 05/2023   |  |
|                                                                                  | OBJETO:               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS RUAS ANTÔNIO CUNHA E SEVERINO ANTÔNIO NO LOTEAMENTO PAU BRASIL, BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - DESONERADO |  |  |  |  | SINAPI      |  | 2023/05 COM DESONERAÇÃO |  | 84,94% |  | 46,58% |  | 06/2023   |  |
|                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | Composições |  | PRÓPRIA                 |  | 0,00%  |  | 0,00%  |  |           |  |
|                                                                                  | ENDEREÇO DA OBRA:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS ANTÔNIO CUNHA E SEVERINO ANTÔNIO NO LOTEAMENTO PAU BRASIL, BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA                   |  |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
|                                                                                  | REVISÃO:              | 001                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
| DATA:                                                                            | 07/2023               |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |

| ITEM       | CÓDIGO                                   | REF.                 | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                       | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO  |
|------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| 2.4.9      | 104658                                   | SINAPI               | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023                                          | M2    | 10,00  | 162,30         | 27,06%  | 206,21         | 2.062,10          |
| <b>2.5</b> | <b>SINALIZAÇÃO</b>                       |                      |                                                                                                                                     |       |        |                |         |                | <b>1.382,56</b>   |
| 2.5.1      | CP-73916/002-PMSLM                       | Composições Próprias | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM                                                                     | UN    | 2,00   | 91,27          | 27,06%  | 115,96         | 231,92            |
| 2.5.2      | CP-1110035-PMSLM                         | Composições Próprias | PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS. R_11/2020                                              | M²    | 0,56   | 738,86         | 27,06%  | 938,79         | 525,72            |
| 2.5.3      | 102498                                   | SINAPI               | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                            | M     | 345,26 | 1,43           | 27,06%  | 1,81           | 624,92            |
| <b>3</b>   | <b>RUA SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA</b>     |                      |                                                                                                                                     |       |        |                |         |                | <b>237.196,73</b> |
| <b>3.1</b> | <b>DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES</b> |                      |                                                                                                                                     |       |        |                |         |                | <b>11.020,43</b>  |
| 3.1.1      | CP-S00021-PMSLM                          | Composições Próprias | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO                                                                                      | m     | 149,79 | 10,35          | 27,06%  | 13,15          | 1.969,73          |
| 3.1.2      | CP-14.01.16-PMSLM                        | Composições Próprias | DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES                                                                                            | M2    | 254,68 | 22,62          | 27,06%  | 28,74          | 7.319,50          |
| 3.1.3      | CP-19.07.580-PMSLM                       | Composições Próprias | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.                                    | UND   | 16,00  | 85,16          | 27,06%  | 108,20         | 1.731,20          |
| <b>3.2</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                |                      |                                                                                                                                     |       |        |                |         |                | <b>6.193,95</b>   |
| 3.2.1      | 100576                                   | SINAPI               | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019                                              | M2    | 792,48 | 2,54           | 27,06%  | 3,22           | 2.551,78          |
| 3.2.2      | CP-19322-PMSLM                           | Composições Próprias | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                 | M³    | 158,49 | 5,20           | 27,06%  | 6,60           | 1.046,03          |
| 3.2.3      | 95875                                    | SINAPI               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 19,60    | M3XKM | 950,97 | 2,29           | 19,60%  | 2,73           | 2.596,14          |
| <b>3.3</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                      |                      |                                                                                                                                     |       |        |                |         |                | <b>157.997,04</b> |
| 3.3.1      | 96396                                    | SINAPI               | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3    | 85,01  | 154,70         | 27,06%  | 196,56         | 16.709,56         |
| 3.3.2      | 101169                                   | SINAPI               | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                        | M2    | 718,37 | 80,26          | 27,06%  | 101,97         | 73.252,18         |

|                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|-----------|--|
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
|                                                                                  | NÚMERO:               | 00000004                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | DATA :      |  | 05/07/2023              |  | BDI :  |  | 27,06% |  |           |  |
|                                                                                  | PROPONENTE:           | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA                                                                                                                                                                                    |  |  |  | FONTE       |  | VERSÃO                  |  | HORA   |  | MES    |  | DATA REF. |  |
|                                                                                  | GESTOR / AÇÃO:        | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS                                                                                                                                                                     |  |  |  | COMPESA     |  | 2023.1 COM DESONERAÇÃO  |  | -      |  | -      |  | 05/2023   |  |
|                                                                                  | OBJETO:               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS RUAS ANTÔNIO CUNHA E SEVERINO ANTÔNIO NO LOTEAMENTO PAU BRASIL, BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - DESONERADO |  |  |  | SINAPI      |  | 2023/05 COM DESONERAÇÃO |  | 84,94% |  | 46,58% |  | 06/2023   |  |
|                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | Composições |  | PRÓPRIA                 |  | 0,00%  |  | 0,00%  |  |           |  |
|                                                                                  | ENDEREÇO DA OBRA:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS ANTÔNIO CUNHA E SEVERINO ANTÔNIO NO LOTEAMENTO PAU BRASIL, BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA                   |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
|                                                                                  | REVISÃO:              | 001                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
| DATA:                                                                            | 07/2023               |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |

| ITEM  | CÓDIGO             | REF.                 | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                         | UNID. | QUANT.   | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO |
|-------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|---------|----------------|------------------|
| 3.3.3 | 94273              | SINAPI               | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M     | 287,83   | 64,14          | 27,06%  | 81,49          | 23.455,26        |
| 3.3.4 | CP-08.01.08U-PMSLM | Composições Próprias | MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.                                                                                                                                             | M     | 35,00    | 51,89          | 27,06%  | 65,93          | 2.307,55         |
| 3.3.5 | 94287              | SINAPI               | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                        | M     | 287,83   | 39,62          | 27,06%  | 50,34          | 14.489,36        |
| 3.3.6 | 95875              | SINAPI               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 19,60                                                                                      | M3XKM | 7.703,78 | 2,29           | 19,60%  | 2,73           | 21.031,31        |
| 3.3.7 | 101849             | SINAPI               | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020                                                                          | M3    | 6,75     | 168,01         | 27,06%  | 213,47         | 1.440,92         |
| 3.3.8 | 101819             | SINAPI               | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020                 | M2    | 67,50    | 61,93          | 27,06%  | 78,68          | 5.310,90         |
| 3.4   | URBANIZAÇÃO        |                      |                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                |         |                | 52.163,41        |
| 3.4.1 | 93358              | SINAPI               | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                         | M3    | 12,94    | 72,86          | 27,06%  | 92,57          | 1.197,85         |
| 3.4.2 | 96620              | SINAPI               | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017                                                                                                                                   | M3    | 4,30     | 587,18         | 27,06%  | 746,07         | 3.208,10         |
| 3.4.3 | CP-C0074-PMSLM     | Composições Próprias | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm                                                                                                                          | M2    | 86,34    | 110,45         | 27,06%  | 140,33         | 12.116,09        |
| 3.4.4 | 87893              | SINAPI               | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                                 | M2    | 57,56    | 6,31           | 27,06%  | 8,01           | 461,05           |
| 3.4.5 | 87794              | SINAPI               | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022                                                 | M2    | 57,56    | 41,64          | 27,06%  | 52,90          | 3.044,92         |
| 3.4.6 | 94319              | SINAPI               | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016                                                                                                                                  | M3    | 64,75    | 77,24          | 27,06%  | 98,14          | 6.354,56         |
| 3.4.7 | 94990              | SINAPI               | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                                                        | M3    | 21,58    | 728,89         | 27,06%  | 926,12         | 19.985,66        |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |       |        |                |             |                         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
|  | NÚMERO:             | 00000004                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |       |        |                | DATA :      | 05/07/2023              | BDI : 27,06%          |
|                                                                                  | PROPONENTE:         | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |       |        |                | FONTE       | VERSÃO                  | HORA MES DATA REF.    |
|                                                                                  | GESTOR / AÇÃO:      | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |       |        |                | COMPESA     | 2023.1 COM DESONERAÇÃO  | - - 05/2023           |
|                                                                                  | OBJETO:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS RUAS ANTÔNIO CUNHA E SEVERINO ANTÔNIO NO LOTEAMENTO PAU BRASIL, BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - DESONERADO |                                                                                                                                                                                           |       |        |                | SINAPI      | 2023/05 COM DESONERAÇÃO | 84,94% 46,58% 06/2023 |
|                                                                                  | ENDEREÇO DA OBRA:   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS ANTÔNIO CUNHA E SEVERINO ANTÔNIO NO LOTEAMENTO PAU BRASIL, BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA                   |                                                                                                                                                                                           |       |        |                | Composições | PRÓPRIA                 | 0,00% 0,00%           |
|                                                                                  | REVISÃO:            | 001                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |       |        |                |             |                         |                       |
|                                                                                  | DATA:               | 07/2023                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |       |        |                |             |                         |                       |
| ITEM                                                                             | CÓDIGO              | REF.                                                                                                                                                                                                                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                             | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%)     | PREÇO UNITÁRIO          | PREÇO DO SERVIÇO      |
| 3.4.8                                                                            | 95875               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 19,60                                                          | M3XKM | 388,50 | 2,29           | 19,60%      | 2,73                    | 1.060,60              |
| 3.4.9                                                                            | 104658              | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023                                                                                                | M2    | 22,96  | 162,30         | 27,06%      | 206,21                  | 4.734,58              |
| 3.5                                                                              | SINALIZAÇÃO         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |       |        |                |             |                         | 1.278,61              |
| 3.5.1                                                                            | CP-73916/002-PMSLM  | Composições Próprias                                                                                                                                                                                                  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM                                                                                                                           | UN    | 2,00   | 91,27          | 27,06%      | 115,96                  | 231,92                |
| 3.5.2                                                                            | CP-1110035-PMSLM    | Composições Próprias                                                                                                                                                                                                  | PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS. R_11/2020                                                                                                    | M²    | 0,56   | 738,86         | 27,06%      | 938,79                  | 525,72                |
| 3.5.3                                                                            | 102498              | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                  | M     | 287,83 | 1,43           | 27,06%      | 1,81                    | 520,97                |
| 3.6                                                                              | DRENAGEM            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |       |        |                |             |                         | 8.543,29              |
| 3.6.1                                                                            | 99260               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                                           | UN    | 1,00   | 384,46         | 27,06%      | 488,49                  | 488,49                |
| 3.6.2                                                                            | 97956               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                              | UN    | 2,00   | 1.346,24       | 27,06%      | 1.710,53                | 3.421,06              |
| 3.6.3                                                                            | 104166              | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                  | M     | 12,00  | 78,05          | 27,06%      | 99,17                   | 1.190,04              |
| 3.6.4                                                                            | 92212               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M     | 10,00  | 271,03         | 27,06%      | 344,37                  | 3.443,70              |
| 4                                                                                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |       |        |                |             |                         | 32.061,24             |
| 4.1                                                                              | 90776               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | H     | 330,00 | 33,86          | 27,06%      | 43,02                   | 14.196,60             |
| 4.2                                                                              | 90777               | SINAPI                                                                                                                                                                                                                | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                               | H     | 144,00 | 97,64          | 27,06%      | 124,06                  | 17.864,64             |
| VALOR TOTAL:                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |       |        |                |             |                         | 511.538,89            |

|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|-----------|--|
|                                                                                  | NÚMERO:               | 00000004                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | DATA :      |  | 05/07/2023              |  | BDI :  |  | 27,06% |  |           |  |
|                                                                                  | PROPONENTE:           | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | FONTE       |  | VERSÃO                  |  | HORA   |  | MES    |  | DATA REF. |  |
|                                                                                  | GESTOR / AÇÃO:        | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | COMPESA     |  | 2023.1 COM DESONERAÇÃO  |  | -      |  | -      |  | 05/2023   |  |
|                                                                                  | OBJETO:               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS RUAS ANTÔNIO CUNHA E SEVERINO ANTÔNIO NO LOTEAMENTO PAU BRASIL, BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - DESONERADO |  |  |  |  | SINAPI      |  | 2023/05 COM DESONERAÇÃO |  | 84,94% |  | 46,58% |  | 06/2023   |  |
|                                                                                  | ENDEREÇO DA OBRA:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS ANTÔNIO CUNHA E SEVERINO ANTÔNIO NO LOTEAMENTO PAU BRASIL, BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA                   |  |  |  |  | Composições |  | PRÓPRIA                 |  | 0,00%  |  | 0,00%  |  |           |  |
|                                                                                  | REVISÃO:              | 001                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |
|                                                                                  | DATA:                 | 07/2023                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |             |  |                         |  |        |  |        |  |           |  |

Quinhentos e Onze Mil Quinhentos e Trinta e Oito reais e Oitenta e Nove centavos

Responsável Técnico Pela Elaboração do Orçamento  
Tiago Deodato Silvestre  
Engenheiro Civil  
CREA-PE: 181574270-4

Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz  
Matrícula: 478163