



**SÃO  
LOURENÇO  
DA MATA**  
PREFEITURA MUNICIPAL  
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -CPLOSE

# DOCS. HABILITAÇÃO - EMPRESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Data: 04/04/2024  
Hora: 09:30 horas

Endereço: Secretaria Municipal de Infraestrutura - Rua João Severiano s/n, Centro, São Lourenço da Mata/PE CEP.: 54.735-310

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2023  
TOMADA DE PREÇO Nº 019/2023

**OBJETO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS PEDREIRAS E TRAVESSA CCELIO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ-NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  
ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO

Licitante: NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ.: 08.100.434/0001-75

Endereço: EMPRESARIAL SANTANA | Salas 313/314

Rua Sant'Anna, nº 267, bairro Santana, Recife, PE, CEP 52.060-460

E\_mail: [nunsecavalcanti@hotmail.com](mailto:nunsecavalcanti@hotmail.com) | telefone: (81) 3426.9576

OLP  
n  
Ø

CPLOSE/PMSLM  
Recebido em: 04/04/24  
Horas: 09:08 hrs  
Por: Tarcisio Cruz







Ao(À):  
Att.

Processo Licitatório nº  
Modalidade e Nº  
Objeto:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE  
ENGENHARIA  
0039/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0019/2023  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE  
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS  
PEDREIRAS E TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ  
DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

## Envelope nº 01 - HABILITAÇÃO

São Lourenço da Mata 04/04/2024

**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75

São Lourenço da Mata 04/04/2024



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE NUNES & CAVALCANTI  
CONSTRUCOES LTDA EPP CNPJ Nº 08.100.434/0001-75

FOLHA

922 A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hgUyo716Mr2Zng6\_-w&chave2=biVYHKOtZxWAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86414542415-ALBSSANDRO LEITE CAVALCANTI | 98943863420-LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA

ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1975, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 864.145.424-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4131960, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado na AVENIDA LUÍS ANTÔNIO DE ARAÚJO, 770, CASA 08, SÍTIO DOS PINTOS, RECIFE, PE, CEP 52171130, BRASIL.

LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/02/1975, SOLTEIRA, ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, CPF nº 989.438.634-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4273552, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliada na AVENIDA LUIS ANTONIO DE ARAUJO, 770, CASA 08, SITIO DOS PINTOS, RECIFE, PE, CEP 52171130, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201568413, com sede Rua Sant'anna, 267, Sala 313 Emp. Santana, Santana Recife, PE, CEP 52060460, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### OBJETO SOCIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

SERVICOS DE ENGENHARIA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS;  
OBRAS DE ALVENARIA;  
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;  
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA;  
OBRAS DE FUNDACOES;  
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;  
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA;  
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;  
INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS;  
COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS.

### CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios;
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias;
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4391-6/00 - obras de fundações;
- 4399-1/03 - obras de alvenaria;
- 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios;
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 7112-0/00 - serviços de engenharia;
- 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Req: 81300001825462

Página 1

28/12/2023



Certifico o Registro em 28/12/2023

Arquivamento 20238238857 de 28/12/2023 Protocolo 238238857 de 27/12/2023 NIRE 26201568413

Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 96823860775208

Handwritten signature and initials (w 03)





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hguYo7l6MrA2Znq6\_-wchave2=D1vYHK0tZXWAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI | 98943863420-LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA

### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** com início de mandato em 05/12/2011, e **ISOLADAMENTE** a Sócia **LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA** com início de mandato em 13/06/2018 com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

### PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA QUARTA.** **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores; **LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA** com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA QUINTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **RECIFE PE**.

**CLÁUSULA SEXTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

### DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Req: 81300001825462

Página 2

28/12/2023



Certifico o Registro em 28/12/2023  
Arquivamento 20238238857 de 28/12/2023 Protocolo 238238857 de 27/12/2023 NIRE 26201568413  
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 96823860775208

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE NUNES & CAVALCANTI  
CONSTRUCOES LTDA EPP CNPJ Nº 08.100.434/0001-75



**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP e nome fantasia NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem sede na: R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade tem o seguinte objeto:

- SERVICOS DE ENGENHARIA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS;
- OBRAS DE ALVENARIA;
- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;
- INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA;
- OBRAS DE FUNDACOES;
- CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
- ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA;
- TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;
- INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS;
- COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS.

**CNAE FISCAL**

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade iniciou suas atividades em 22 de maio de 2006 e seu prazo de duração é indeterminado (Art. 997, II, CC/2002);

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SEXTA:** O capital social subscrito é no valor de R\$ 1.800.000,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS MIL REAIS) dividido em 1.800 (UM MIL E OITOCENTOS) quotas de valor nominal R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Req: 81300001825462

Página 3

28/12/2023

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Certifico o Registro em 28/12/2023

Arquivamento 20238238857 de 28/12/2023 Protocolo 238238857 de 27/12/2023 NIRE 26201568413

Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 96823860775208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716mraZ2uq6\_-wchavez=biYHKoCZxwAGxck14PdIw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI | 98943863420-LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE NUNES & CAVALCANTI  
CONSTRUCOES LTDA EPP CNPJ Nº 08.100.434/0001-75



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hguYo716MfA2Zuq6\_-w&chave2=biYHkoLzXwAgXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI | 98943863420-LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

| SOCIO                       | QUOTAS              | VALOR                   | PART. (%)   |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI | 900 quotas          | R\$ 900.000,00          | 50%         |
| LUCIANA N. NUNES DA SILVA   | 900 quotas          | R\$ 900.000,00          | 50%         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1.800 quotas</b> | <b>R\$ 1.800.000,00</b> | <b>100%</b> |

Parágrafo único: O capital está totalmente integralizado.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1056, Art. 1057, CC/2002);

**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1052, CC/2002);

**DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE**

**CLÁUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, e **ISOLADAMENTE** a Sócia **LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (Artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

**PODERES DE ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores; LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

Req: 81300001825462

Página 4

28/12/2023



Certifico o Registro em 28/12/2023  
Arquivamento 20238238857 de 28/12/2023 Protocolo 238238857 de 27/12/2023 NIRE 26201568413  
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 96823860775208

*[Handwritten signatures and initials]*





## DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1060, CC/2002);

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

## DO FALECIMENTO DE SÓCIO

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1028 e Art. 1031, CC/2002);

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1011, parágrafo 1, CC/2002);

## DOS CASOS OMISSOS

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

## DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.** Fica eleito o foro de RECIFE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1011, parágrafo 1, CC/2002);

Req: 81300001825462

Página 5

28/12/2023



Certifico o Registro em 28/12/2023

Arquivamento 20238238857 de 28/12/2023 Protocolo 238238857 de 27/12/2023 NIRE 26201568413

Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 96823860775208

*Handwritten signature and initials*

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE NUNES & CAVALCANTI  
CONSTRUCOES LTDA EPP CNPJ Nº 08.100.434/0001-75



E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

RECIFE PE, 27 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

\_\_\_\_\_  
LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0716MrA2Zuq6 -w&chave2=biYHkoLZxwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI | 98943863420-LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA

Req: 81300001825462

Página 6

28/12/2023



Certifico o Registro em 28/12/2023

Arquivamento 20238238857 de 28/12/2023 Protocolo 238238857 de 27/12/2023 NIRE 26201568413

Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 96823860775208


*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





238238857

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**



|                 |  |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP            |
| PROTOCOLO       | 238238857 - 27/12/2023                             |
| ATO             | 002 - ALTERAÇÃO                                    |
| EVENTO          | 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

**MATRIZ**

NIRE 26201568413  
CNPJ 08.100.434/0001-75  
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2023  
SOB N: 20238238857

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238238857

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 86414542415 - ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI - Assinado em 27/12/2023 às 15:31:17  
Cpf: 98943863420 - LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA - Assinado em 27/12/2023 às 15:28:02


Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

28/12/2023

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



|   |   |  |          |
|---|---|--|----------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>08.100.434/0001-75<br>MATRIZ   | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>22/05/2006           |          |
| NOME EMPRESARIAL<br>NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA   |   |  |          |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>NUNES &CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA  |   | PORTE<br>EPP                             |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios   |   |  |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários<br>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás<br>43.91-6-00 - Obras de fundações<br>43.99-1-03 - Obras de alvenaria<br>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios<br>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica<br>71.12-0-00 - Serviços de engenharia<br>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |   |  |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada  |   |  |          |
| LOGRADOURO<br>R SANT'ANNA   | NÚMERO<br>267                                       | COMPLEMENTO<br>SALA 313 EMP SANTANNA     |          |
| CEP<br>52.060-460   | BAIRRO/DISTRITO<br>SANTANA                          | MUNICÍPIO<br>RECIFE                      | UF<br>PE |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>NUNESECAVALCANTI@HOTMAIL.COM   |   | TELEFONE<br>(81) 3426-9576               |          |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |   |  |          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA   |   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>22/05/2006 |          |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |  |          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  |   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |          |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/03/2024 às 11:58:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**PREFEITURA DO RECIFE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis**

### CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

|   |                                  |   |   |                   |                                  |
|---|----------------------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|
| COMPETÊNCIA<br>2024/01  |                                  | VÁLIDO ATÉ<br>10/08/2024  | SITUAÇÃO<br>ATIVO SEM ALVARÁ  | PENDÊNCIAS<br>NÃO | DATA CADASTRAMENTO<br>09/08/2007 |
| CPF/CNPJ<br>08.100.434/0001-75  | INSCRIÇÃO MERCANTIL<br>378.382-0 | NOMENCLATURA SOCIAL E NOME FANTASIA<br>NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP<br>NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA             |   |                   |                                  |
| NATUREZA JURÍDICA<br>SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  |                                  | E-MAIL<br>luciananobrega1975@gmail.com  |   |                   | FONE<br>34269576                 |
| TRIBUTOS<br>ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL<br>TLF TRIBUTAÇÃO NORMAL  |                                  | SEQUENCIAL IMOBILIÁRIO<br>783140-4  | ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO<br>RUA SANT'ANNA 267 SALA 313 EMP SANTANNA SALA 313 EMP SA<br>SANTANA 52060-460 RECIFE PERNAMBUCO |                   |                                  |
| MÁQUINAS, MOTORES E AFINS<br><input type="checkbox"/> MÁQUINA <input type="checkbox"/> GUINDASTE <input type="checkbox"/> FORNO <input type="checkbox"/> MOTOR  |                                  | TIPO EMPRESA<br>CONVENCIONAL  | ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA<br>RUA SANT'ANNA 267 SALA 313 EMP SANTANNA SALA 313 EMP SA<br>SANTANA 52060-460 RECIFE PERNAMBUCO |                   |                                  |
| OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA  |                                  | ATIVIDADE(S)<br>CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS AP<br>ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA APP |   |                   |                                  |
| PÚBLICIDADE   |                                  |   |   |                   |                                  |
| ACRÉSCIMO DE 4,82% EM RELAÇÃO A 2023 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000).<br>VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS.<br>UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL. |                                  |   |   |                   |                                  |



Handwritten signatures and initials in blue ink.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **08.100.434/0001-75**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:15:09 do dia 28/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2024.

Código de controle da certidão: **546D.3A6F.271C.329E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

estabelecimento  
inscrição  
nº

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 11 / 04 / 24





## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000000278086-17

Data de Emissão: 12/01/2024

## DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 08.100.434/0001-75

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **10/04/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

CPLOSE/PMSLM  
Confirmado Autenticidade via Internet  
Data: 11 / 04 / 24



### Certidão Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP

2. CMC

378.382-0

3. Endereço

RUA SANT'ANNA, 267 SALA 313 EMP SANTANNASALA 313 EMP SA  
BAIRRO SANTANA, CEP 52060-460, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

08.100.434/0001-75

5. Atividade Econômica

7020-40-0 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA  
8599-60-4 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL  
4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  
4399-10-3 OBRAS DE ALVENARIA  
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
4391-60-0 OBRAS DE FUNDAÇÕES  
4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
4110-70-0 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  
6810-20-1 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

\* \* \* \* \*

3. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

**Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)**

**A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.**

9. Código de Autenticidade

366.5899.8869

10. Expedida em

Recife, 20 de FEVEREIRO de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

09 de FEVEREIRO de 2024

CPLOSE/PMSLM  
Confirmado Autenticidade via Internet  
Data: 11 / 04 / 24



Voltar

Imprimir

SEINFHA  
FOLHA

910/A



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.100.434/0001-75

**Razão**

NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA

**Social:**

**Endereço:**

R SANT ANNA 267 SALA 313 EMP SANTAN / SANTANA / RECIFE / PE /  
52060-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/03/2024 a 07/04/2024

**Certificação Número:** 2024030901400688982859

Informação obtida em 19/03/2024 10:39:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 11 / 04 / 2024

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NUNES &amp; CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.100.434/0001-75

Certidão nº: 11594135/2024

Expedição: 20/02/2024, às 13:05:31

Validade: 18/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.100.434/0001-75, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 11 / 04 / 24

Dúvidas e sugestões: [cdnt@tst.jus.br](mailto:cdnt@tst.jus.br)





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**


**Nº 2220592588/2024**

**Emissão: 05/02/2024**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: ZdYZA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**

Registro: 1800941145

CPF: 864.\*\*\*.\*\*\*-15

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/04/2002

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220595890/2024**

Emissão: 25/03/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: bZx5d

SFINTNA  
FOLHA

907 A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão, CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

CNPJ: 08.100.434/0001-75

Registro: 0000048475

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.800.000,00

Data do Capital: 10/02/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SANT'ANNA,, 267, SALA 313 - EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, 52060460

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 13/11/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE011683

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

Registro: 1800941145

CPF: 864.\*\*\*.\*\*\*-15

Data Início: 13/11/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: FILIPE NÓBREGA NUNES MEDEIROS

Registro: 1821473124

CPF: 097.\*\*\*.\*\*\*-30

Data Início: 13/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto n 23.569, de 1933, alíneas 'a', 'b', 'c' (referente a estradas de rodagem), 'd', 'e', 'f', 'h', 'i' e alíneas 'j' e 'k' aplicadas as alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7 da Lei n 5.194, de 1966, combinadas com as at relacionadas no artigo 5 da Resolução n 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218, de 1973, do Confea, exceto portos, rios, canais, barragens, diques, aeroportos e estradas de ferro.



Handwritten signature and initials in blue ink.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220595890/2024**

Emissão: 25/03/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: bZx5d

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



*Handwritten signature*  
BS



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: bZx5d  
Impresso em: 25/03/2024 às 09:47:48 por: adapt, ip: 177.181.167.144

*Handwritten signature*




**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**2220583770/2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
 Registro: **PE029397 PE** RNP: **1800941145**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210585522** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/01/2021** Baixada em:  
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **Município de Olinda** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
 Endereço do contratante: **RUA SÃO DE BENTO** Nº: **123**  
 Complemento: Bairro: **VARADOURO**  
 Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53020080**  
 Contrato: **205/2020** Celebrado em: **30/12/2020**  
 Valor do contrato: **R\$ 244.188,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA PIQUI** Nº: **s/n**  
 Complemento: Bairro: **TABAJARA**  
 Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53360470**  
 Data de início: **04/01/2021** Conclusão efetiva: **04/04/2021**  
 Finalidade: **Outro**  
 Proprietário: **Município de Olinda** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1594,50 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1594,50 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1594,50 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 1594,50 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 1594,50 metro quadrado;**

**Observações:**  
 Pavimentação e Drenagem da Rua Piqui, bairro de Cidade Tabajara, Olinda/PE.

Número da ART: **PE20210652117** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/07/2021** Baixada em:  
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **Município de Olinda** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
 Endereço do contratante: **RUA SÃO DE BENTO** Nº: **123**  
 Complemento: Bairro: **VARADOURO**  
 Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53020080**  
 Contrato: **205/2020** Celebrado em: **30/12/2020**  
 Valor do contrato: **R\$ 244.188,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA PIQUI** Nº: **s/n**  
 Complemento: Bairro: **TABAJARA**  
 Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53360470**  
 Data de início: **04/01/2021** Conclusão efetiva: **04/10/2021**  
 Finalidade: **Outro**  
 Proprietário: **Município de Olinda** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1594,50 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1594,50 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1594,50 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 1594,50 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 1594,50 metro quadrado;**

**Observações:**  
 Pavimentação e Drenagem da Rua Piqui, bairro de Cidade Tabajara, Olinda/PE. Primeiro termo aditivo(Prazo). Prorrogação do prazo de execução







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**2220583770/2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída



por mais 03 (três) meses.

Número da ART: **PE20241092840** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/02/2024** Baixada em: **02/04/2024**  
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **Município de Olinda**  
 Endereço do contratante: **RUA SÃO DE BENTO**  
 Complemento:  
 Cidade: **OLINDA**  
 Contrato: **205/2020**

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
 N°: **123**  
 Bairro: **VARADOURO**  
 UF: **PE** CEP: **53020080**

Valor do contrato: **R\$ 244.188,16**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA PIQUI**  
 Complemento:  
 Cidade: **OLINDA**  
 Data de início: **04/01/2021**  
 Finalidade: **Outro**  
 Proprietário: **Município de Olinda**

Celebrado em: **30/12/2020**  
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

N°: **s/n**  
 Bairro: **TABAJARA**  
 UF: **PE** CEP: **53360470**

Conclusão efetiva: **05/12/2021**

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1594.50 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1594.50 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1594.50 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 1594.50 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 1594.50 metro quadrado;**

**Observações**

Pavimentação e Drenagem da Rua Piqui, bairro de Cidade Tabajara, Olinda/PE. segundo termo aditivo(Prazo). Prorrogação do prazo de execução por mais 02(dois) meses.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220583770/2023**

**03/04/2024, 10:39**  
**0CCZz**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 0CCZz








## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS




Atestamos, para os devidos fins de comprovação, junto às entidades públicas, que a empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.100.434/0001-75, estabelecida à RUA SANT'ANNA, 267, SALA 313, EMPRESARIAL SANTANNA, SANTANA, RECIFE – PE, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, inscrita no CNPJ sob o nº 010.404.184/0001-09, os serviços de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PIQUI, BAIRRO DE CIDADE TABAJARA, OLINDA/PE, conforme contrato nº 205/2020, O.S. nº 01/2020, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI, CREA Nº 029397/ PE, RNP Nº 1800941145, CPF Nº 864.145.424-15. Período de Execução 04 de Janeiro de 2021 à 05 de dezembro de 2021.

| ITEM  | DESCRIÇÃO   | QUANT.    | UND |
|-------|---|-----------|-----|
| 1.1   | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS   |           |     |
| 1.1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M  | 6,48      | m²  |
| 1.1.2 | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO IMOBILIÁRIO. AF_04/2016  | 9,00      | m²  |
| 1.2   | SERVIÇOS PRELIMINARES   |           |     |
| 1.2.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES   | 79,05     | m²  |
| 1.2.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)  | 102,77    | m²  |
| 1.3   | TERRAPLENAGEM   |           |     |
| 1.1   | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.   | 1.1961,68 | m³  |
| 1.2   | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)  | 324,34    | m²  |
| 1.4   | PAVIMENTAÇÃO  |           |     |
| 1.4.1 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2).  | 1.957,59  | m²  |
| 1.4.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 423,22    | m   |
| 1.4.3 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016  | 682,00    | m   |
| 1.5   | DRENAGEM  |           |     |
| 1.5.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3.   | 122,73    | m³  |
| 1.5.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.  | 24,00     | m³  |
| 1.5.5 | TAMPA DE CONCRETO PARA CALHA DE DRENAGEM 0,50X1,00X0,07M.   | 304,40    | und |
| 1.5.6 | CANALETA DE CONCRETO - CAU 06 - SEÇÃO DE 50 X 50 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO.  | 145,00    | m   |
| 1.6   | CALÇADA   |           |     |
| 1.6.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019   | 31,00     | m³  |
| 1.6.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  | 10,68     | m³  |
| 1.7   | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA   |           |     |
| 1.7.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | 176,00    | h   |

Olinda, 20 de abril de 2023.

  
**ROBERTO FERREIRA ROCHA**  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS  
 CPF: 296.515.064-15  
 MAT: 70.008-8 PMO  
**Roberto F. Rocha**  
 CREA 148810/D/SP  
 Matrícula: 70.008-8  
 Sec. Executivo de Obras/SFO/PMO

  
**Kleivson R. B. Souza**  
 CREA/PE: 182034375-0  
 Matrícula: 43.074-9/3  
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220583770/2023, emitida em 03/04/2024



Certidão nº 2220583770/2023

03/04/2024, 10:47

Chave de Impressão: OCCZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 1 folhas

Rua Manoel Borba, nº 270, Varadouro – Olinda / PE CEP: 53.010-270 – Fone / Fax: 3429-3082 / 3439-5410

1/1








Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220565933/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Registro: **PE029397 PE** RNP: **1800941145**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210596946** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2021 Baixada em: 04/01/2023  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
Complemento: Bairro: PRAZERES  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54310310  
Contrato: 003/2021 - SIN Celebrado em: 12/01/2021  
Valor do contrato: R\$ 4.387.907,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ESTRADA DA BATALHA Nº: 2026  
Complemento: Bairro: PRAZERES  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54315012  
Data de início: 26/01/2021 Conclusão efetiva: 25/07/2021  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado;**

**Observações**  
Construção do Parque da Cidade do Jaboatão dos Guararapes/PE.

Número da ART: **PE20220757112** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/03/2022 Baixada em: 04/01/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
Complemento: Bairro: PRAZERES  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54310310  
Contrato: 003/2021 - SIN Celebrado em: 12/01/2021  
Valor do contrato: R\$ 4.548.263,27 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ESTRADA DA BATALHA Nº: 2026  
Complemento: Bairro: PRAZERES  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54315012  
Data de início: 26/01/2021 Conclusão efetiva: 25/07/2021  
Finalidade: Outro

*Handwritten signature and initials in blue ink.*







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220565933/2023

Atividade concluída

CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado;

Observações

Construção do Parque da Cidade do Jaboatão dos Guararapes/PE. Primeiro termo aditivo(reequilíbrio financeiro). Reequilíbrio Financeiro no valor de R\$ 160.355,80(cento e sessenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), equivalente ao percentual de 3,6544%.

Número da ART: **PE20220795063** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2022 Baixada em: 04/01/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**

Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES

Complemento:

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

Contrato: 003/2021 - SIN

Valor do contrato: R\$ 5.432.771,82

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ESTRADA DA BATALHA

Complemento:

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

Data de início: 26/01/2021

Conclusão efetiva: 12/09/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Nº: 1648

Bairro: PRAZERES

UF: PE

CEP: 54310310

Celebrado em: 12/01/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 2026

Bairro: PRAZERES

UF: PE

CEP: 54315012

CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado;

Observações

Construção do Parque da Cidade do Jaboatão dos Guararapes/PE. 4º termo aditivo(Acréscimo). Acréscimo quantitativo e qualitativo no percentual aproximado de 5,39150345096419%, correspondente ao valor de R\$ 278.851,35(duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), passando o contrato para o valor consolidado de R\$ 5.432.771,82(cinco milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e um reais e oitenta e dois centavos).

Número da ART: **PE20220795055** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 04/01/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 24/04/2023, às 09:21.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220565933/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**

Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES

Complemento:

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

Contrato: 003/2021 - SIN

Valor do contrato: R\$ 4.548.263,27

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ESTRADA DA BATALHA

Complemento:

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

Data de início: 26/01/2021

Conclusão efetiva: 12/09/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Nº: 1648

Bairro: PRAZERES

UF: PE

CEP: 54310310

Nº: 2026

Bairro: PRAZERES

UF: PE

CEP: 54315012

CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado;**

**Observações**

Construção do Parque da Cidade do Jaboatão dos Guararapes/PE. 2º termo aditivo(prazo). Prorrogação do contrato de prestação de serviço de engenharia por mais 10(dez) meses.

Número da ART: **PE20220795057**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/06/2022

Baixada em: 04/01/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**

Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES

Complemento:

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

Contrato: 003/2021 - SIN

Valor do contrato: R\$ 5.153.920,47

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ESTRADA DA BATALHA

Complemento:

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

Data de início: 26/01/2021

Conclusão efetiva: 12/09/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Nº: 1648

Bairro: PRAZERES

UF: PE

CEP: 54310310

Nº: 2026

Bairro: PRAZERES

UF: PE

CEP: 54315012

CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado;**

**Observações**

Construção do Parque da Cidade do Jaboatão dos Guararapes/PE. 3º termo aditivo(Acréscimo). reajuste referente ao período de outubro de:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 24/04/2023, às 09:21.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220565933/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

outubro de 2022 no percentual de 13,3162300431251%, em razão da variação do INCC, totalizando um acréscimo no valor de R\$ 605.657,20(seiscentos e cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), passando o contrato para o valor consolidado de R\$ 5.153.920,47 (cinco milhões, cento e cinquenta e três mil, novecentos e vinte reais e quarenta e sete centavos).



Número da ART: **PE20220844065** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/09/2022 Baixada em: 04/01/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
Complemento: Bairro: PRAZERES  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54310310  
Contrato: 003/2021 - SIN Celebrado em: 12/01/2021  
Valor do contrato: R\$ 5.717.901,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ESTRADA DA BATALHA Nº: 2026  
Complemento: Bairro: PRAZERES  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54315012  
Data de início: 26/01/2021 Conclusão efetiva: 12/09/2022  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado;**

Observações

Construção do Parque da Cidade do Jaboatão dos Guararapes/PE. 5º termo aditivo(reequilíbrio financeiro). Reequilíbrio econômico financeiro no valor de R\$ 285.129,98(duzentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), equivalente ao percentual aproximado de 5.24833%.

Número da ART: **PE20220844078** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/09/2022 Baixada em: 04/01/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
Complemento: Bairro: PRAZERES  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54310310  
Contrato: 003/2021 - SIN Celebrado em: 12/01/2021  
Valor do contrato: R\$ 5.775.476,83 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ESTRADA DA BATALHA Nº: 2026  
Complemento: Bairro: PRAZERES  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54315012  
Data de início: 26/01/2021 Conclusão efetiva: 12/09/2022  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220565933/2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída: **FRA**

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 45000.00 metro quadrado;

**Observações**

Construção do Parque da Cidade do Jaboatão dos Guararapes/PE. 6º termo aditivo(reequilíbrio financeiro). Reequilíbrio financeiro no valor de R\$ 57.575,03(cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e três centavos), equivalente ao percentual aproximado de 1,00692578487444%.

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens da planilha relativos PAISAGISMO por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional. As instalações elétricas ficam restritas à baixa tensão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220565933/2023**

**22/04/2023, 15:13**

**86W7z**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 86W7z

*(Assinaturas manuscritas em azul)*



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



Impresso em: 24/04/2023, às 09:21.



**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, entidade de direito público, com sede na Av. General Barreto de Menezes, nº 1648, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 10.377.679/0001-96, representada neste ato pelo Superintendente o Sr. **IGOR DE CARVALHO ALMEIDA**, Brasileiro, casado, Engenheiro civil, portador do CPF sob o nº 042.412.324-00, inscrito no CREA – sob o nº 57.469 D/PE, declara para os devidos fins que a empresa **NUNES E CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, com endereço à Rua Sant'Anna, Nº 267, sala 313 Bairro Santana, Recife-PE, CEP: 52060-460, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, tendo como Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, Engenheiro Civil, inscrito no RG sob o nº 4.131.960 SSP-PE, e no CPF/MF sob o nº 864.145.424-15, CREA PE 029397 D e RNP: 1800941145, executou sob regime de **Empreitada Global**, no período de **26/01/2021 a 30/06/2022** os **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE**, anotado na **ART nº PE20210596946**, tudo rigorosamente de acordo com as exigências do Contrato, Projetos Básicos, Plantas e Especificações Técnicas e em prazo contratual, de acordo com as planilhas de itens e quantitativos anexos, tendo a empresa apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma físico - financeiro . O presente atestado não deve possuir rasuras ou emendas.

Jaboatão dos Guararapes, 22 de março de 2023

**Igor Carvalho**  
**Superintendente de Obras - SEOB**  
Mat. 91138-3

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMJG  
Mat.: 91138-3 CREA 57.469 D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023  
24/04/2023, 09:21  
Chave de Impressão: 86W7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas





SECRETARIA  
FOLHA  
896/A

| Descrição dos Serviços Prestados          |  | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|--|----------------|------------|-------------|
| <b>1.6 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>          |  |                |            |             |
| 1.1                                       | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  | M2             |            | 12,00       |
| 1.2                                       | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO   | MES            |            | 10,82       |
| 1.3                                       | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 8,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO  | MES            |            | 10,82       |
| 1.4                                       | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS   | MES            |            | 16,29       |
| 1.5                                       | TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018  | M2             |            | 2.690,00    |
| <b>2.7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>          |  |                |            |             |
| 2.1                                       | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | MES            |            | 1,72        |
| 2.2                                       | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | MES            |            | 5,77        |
| 2.3                                       | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)  | MES            |            | 1,72        |
| 2.4                                       | ALIJAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)   | MES            |            | 5,77        |
| 2.5                                       | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | MES            |            | 5,77        |
| 2.6                                       | VIGIA DIURNO   | H              |            | 2.005,81    |
| <b>3.0 PISTA DE COOPER E BICICLETA</b>    |  |                |            |             |
| 3.1                                       | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019   | M2             |            | 3.484,11    |
| 3.2                                       | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019  | M3             |            | 348,41      |
| 3.3                                       | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 8.0M3/18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG   | M3             |            | 435,51      |
| 3.4                                       | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 50 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2015   | M3XKM          |            | 4.224,45    |
| 3.5                                       | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_11/2019   | M2             |            | 3.484,11    |
| 3.6                                       | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019   | M3             |            | 139,36      |
| 3.7                                       | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA   | M3             |            | 139,36      |
| 3.8                                       | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA   | M3XKM          |            | 3.010,27    |
| 3.9                                       | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2015_P | M              |            | 2.000,93    |
| 3.10                                      | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO   | M2             |            | 3.484,11    |
| 3.11                                      | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2015  | M³             |            | 139,36      |
| <b>4.0 PRÉ MOLDADOS URBANIZAÇÃO GERAL</b> |  |                |            |             |
| 4.1                                       | EXECUÇÃO DE PAVER PLACA - TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem - COR NATURAL (20X40X08CM) - 35 MPA   | M2             |            | 8.257,29    |
| 4.2                                       | PAVER PLACA - TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem - COR NATURAL (20X40X08CM) - 35 MPA   | M2             |            | 8.257,29    |
| 4.3                                       | EXECUÇÃO DE PAVER PLACA - TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem - COR GRAFITE (20X40X08CM) - 35 MPA   | M2             |            | 3.360,78    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023  
24/04/2023, 09:21  
Chave de Impressão: 86W7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMAG  
Mat.: 91138-3 CREA: 57.269 D PE

*[Handwritten signatures]*





|        |   |       |          |
|--------|---|-------|----------|
| 4.4    | PAVER PLACA - TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem - COR GRAFITE (20X40X08CM) - 35 MPA  | M2    | 3.360,78 |
| 4.5    | EXECUÇÃO DE PAVER VITAL - TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem - COR NATURAL (20X40X20X08CM) - 35 MPA   | M2    | 1.665,00 |
| 4.6    | PAVER VITAL - TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem - COR NATURAL (20X40X20X08CM) - 35 MPA   | M2    | 1.685,00 |
| 4.7    | EXECUÇÃO DE PAVER VITAL - TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem - COLORIDO (20X40X20X08CM) - 35 MPA  | M2    | 749,00   |
| 4.8    | PAVER VITAL - TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem - (20X40X20X08CM) - 35 MPA   | M2    | 749,00   |
| 4.9    | EXECUÇÃO DE ARREIMATE DE CONCRETO - TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem - COR GRAFITE (10X50X20CM) - 35 MPA  | M     | 6.139,00 |
| 4.10   | ARREIMATE DE CONCRETO TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem - COR GRAFITE (10X50X20CM) - 35 MPA  | M     | 6.139,00 |
| 4.11   | MEIO FIO DE CONCRETO ASSENTADO EM TRECHO RETO OU CURVO - TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem - COR NATURAL (12X100X30CM) - 35 MPA  | M     | 1.581,66 |
| 4.12   | EXECUÇÃO DE PAVER 10X20 - TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem - COR NATURAL (10X20X08CM) - 35 MPA  | M2    | 224,50   |
| 4.13   | PAVER 10X20 - TIPO DUPLA CAMADA DE Prensagem - COR NATURAL (10X20X08CM) - 35 MPA  | M2    | 224,50   |
| 4.14   | BANCO PRISMA  | UND   | 81,00    |
| 4.15   | BANCO PRISMA COM ASSENTO DE MADEIRA   | UND   | 22,00    |
| 4.16   | LIXEIRA PRISMA  | UND   | 27,00    |
| 4.17   | CACHEPOT PRISMA   | UND   | 56,00    |
| 4.18   | BICICLETÁRIO  | UND   |          |
| 4.19   | MAO DE OBRA INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS   |       |          |
| 4.19   | SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H     | 101,50   |
| 5.0    | ACADEMIA DO IDOSO E MUSCULAÇÃO  |       |          |
| 5.1    | SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |          |
| 5.1.1  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_102016   | M     | 123,57   |
| 5.2    | TERRAPLANAGEM   |       |          |
| 5.2.1  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3  | M3    | 12,36    |
| 5.2.2  | CARGA, MANÓBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA, LIVRE)   | M3    | 15,39    |
| 5.2.3  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_122016   | M3XKM | 149,19   |
| 5.2.4  | REATERRO MANJAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_042016  | M3    | 31,87    |
| 5.3    | VIGA DE CONTORNO E RADIER   |       |          |
| 5.3.1  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_072016  | M2    | 398,45   |
| 5.3.2  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_062017  | M2    | 218,30   |
| 5.3.3  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_122015             | KG    | 246,00   |
| 5.3.4  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_122015            | KG    | 513,00   |
| 5.3.5  | ARMADAÇÃO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, D=136 (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,46 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM   | M2    | 796,90   |
| 5.3.6  | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_092017   | M3    | 64,23    |
| 5.3.7  | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO   | M2    | 165,02   |
| 5.3.8  | INSTALAÇÃO PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, FIXADO COM COLA  | M2    | 213,43   |
| 5.3.9  | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO   | M2    | 213,43   |
| 5.3.10 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO (de acordo com projeto)  | M     | 62,80    |
| 5.3.11 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_062014                          | M2    | 61,53    |
| 5.4    | EQUIPAMENTOS ACADEMIA DO IDOSO  |       |          |
| 5.4.1  | SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT) | UND   | 1,00     |
| 5.4.2  | ABDOMINAL DÚPLO GALVANIZADO   | UND   | 1,00     |

223

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023

24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMU  
Mat: 91135-3 CREA 57420-9

Handwritten signature and number 30







|   |  |       |          |
|---|--|-------|----------|
| 5.4.4   | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                | UN    | 1,00     |
| 5.4.5   | ESQUI TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                             | UN    | 1,00     |
| 5.4.6   | SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI            | UN    | 1,00     |
| 5.4.7   | ROTAÇÃO DIAGONAL DÚPLIO, APARELHO TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN    | 1,00     |
| 5.4.8   | ROTAÇÃO VERTICAL DÚPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                   | UN    | 1,00     |
| <b>6.5. EQUIPAMENTOS ACADEMIA DE MISCUDAÇÃO</b> |  |       |          |
| <b>6.6. ACADEMIA DA CIDADE</b>                  |  |       |          |
| <b>6.7. ACADEMIA DA CIDADE</b>                  |  |       |          |
| 6.1.1   | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2016   | M     | 93,98    |
| <b>6.2. TERRAPLANAGEM</b>                       |  |       |          |
| 6.2.1   | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,75 M3   | M3    | 106,24   |
| 6.2.2   | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   | M3    | 36,44    |
| 6.2.3   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016   | M3XKM | 353,47   |
| 6.2.4   | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  | M3    | 118,22   |
| <b>6.3. VIGAS DE CONTORNO E RADIER</b>          |  |       |          |
| 6.3.1   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016   | M2    | 602,37   |
| 6.3.2   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | M2    | 70,46    |
| 6.3.3   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                           | KG    | 12,00    |
| 6.3.4   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                           | KG    | 214,00   |
| 6.3.5   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                           | KG    | 106,00   |
| 6.3.6   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                          | KG    | 60,00    |
| 6.3.7   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                          | KG    | 372,00   |
| 6.3.8   | ARMAÇÃO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-80, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM               | M2    | 1.115,16 |
| 6.3.9   | CONFECCÃO DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017   | M3    | 89,81    |
| 6.3.10  | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO  | M2    | 557,58   |
| 6.3.11  | PINTURA EPOXI INCLUSO FUNDO PREPARADOR   | M2    | 144,00   |
| 6.3.12  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                     | M2    | 46,99    |
| <b>6.4. EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA</b>            |  |       |          |
| 6.4.1   | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE ABDOMINAL, INCLUSIVE FORMA, FERRAGEM E TUBO GALVANIZADO DE APOIO  | UNID  | 5,00     |
| 6.4.2   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE MARINHEIRO PREFABRICADO  | UNID  | 1,00     |
| 6.4.3   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE EXERCÍCIO PREFABRICADO   | UNID  | 1,00     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023

24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMUG  
Mat: 91138-3 CREA: 57.460 D-PE

Handwritten signatures and initials in blue ink.





|        |   |       |        |
|--------|---|-------|--------|
| 8.4.4  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE ALCANTARAL PREFABRICADO   | UNID  | 2,00   |
| 7.0    | <b>PALCO DE EVENTOS</b>   |       |        |
| 7.1    | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |       |        |
| 7.1.1  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018  | M     | 63,44  |
| 7.2    | <b>TERRAPLENAGEM</b>  |       |        |
| 7.2.1  | ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3  | M3    | 20,94  |
| 7.2.2  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   | M3    | 20,94  |
| 7.2.3  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016   | M3    | 89,63  |
| 7.2.4  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DISTÂTE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016  | M3XKM | 869,41 |
| 7.3    | <b>VIGA DE CONTOURO E RADEIR</b>  |       |        |
| 7.3.1  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2018   | M2    | 133,53 |
| 7.3.2  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | M2    | 57,10  |
| 7.3.3  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  | M2    | 32,40  |
| 7.3.4  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG    | 94,00  |
| 7.3.5  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG    | 41,00  |
| 7.3.6  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG    | 268,00 |
| 7.3.7  | ARMAÇÃO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-80, C=92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 80 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM. FORNECIMENTO E MONTAGEM  | KG    | 436,00 |
| 7.3.8  | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016   | M3    | 5,08   |
| 7.3.9  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015   | M3    | 1,62   |
| 7.3.10 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015  | M3    | 10,81  |
| 7.3.11 | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO   | M2    | 108,15 |
| 7.4    | <b>ACABAMENTOS</b>  |       |        |
| 7.4.1  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 6X18X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014                                      | M2    | 62,66  |
| 7.4.2  | GRATEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015  | M3    | 6,66   |
| 7.4.3  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   | M2    | 57,17  |
| 7.4.4  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO MASSA ÚNICA, TRACÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2    | 40,13  |
| 7.4.5  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | M2    | 40,13  |
| 7.4.6  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014   | M2    | 40,13  |
| 7.5    | <b>ACABAMENTOS</b>  |       |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205665933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 22205665933/2023

24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Capitães Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras PMANG  
Mat.: 91138-8 CREA: 57.449 D PE

Handwritten signature and number '32'.







|                                    |  |       |        |
|------------------------------------|--|-------|--------|
| 7.5.1                              | CORRIMAÇÃO DE AÇO INOX nº1 1/2", DUPL.O, H=60cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (de acordo com projeto)   | M     | 34,10  |
| <b>8.0 APROVAÇÃO TERAPIA</b>       |  |       |        |
| <b>8.1 REVISÃO DE PRELIMINARES</b> |  |       |        |
| 8.1.1                              | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO CABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018   | M     | 167,83 |
| <b>8.2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>    |  |       |        |
| 8.2.1                              | ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3   | M3    | 10,36  |
| 8.2.2                              | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (DESCARGA LIVRE)   | M3    | 3,37   |
| 8.2.3                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2018   | M3XKM | 118,51 |
| 8.2.4                              | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018  | M3    | 9,57   |
| 8.2.5                              | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2018   | M2    | 16,61  |
| 8.2.6                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_05/2017  | M2    | 24,52  |
| 8.2.7                              | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015   | M2    | 34,96  |
| 8.2.8                              | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2    | 17,58  |
| 8.2.9                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                  | KG    | 65,00  |
| 8.2.10                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                  | KG    | 117,00 |
| 8.2.11                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                  | KG    | 58,00  |
| 8.2.12                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                 | KG    | 285,00 |
| 8.2.13                             | ARMAÇÃO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q=82, (1,48 X0,942), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 50 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM FORNECIMENTO E MONTAGEM     | KG    | 65,00  |
| 8.2.14                             | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2015  | M3    | 7,26   |
| 8.2.15                             | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015                          | M3    | 6,71   |
| 8.2.15                             | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015           | M3    | 2,19   |
| 8.2.17                             | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P3, 50X42 VAO 5,2M INCL. VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA.   | M2    | 34,83  |
| <b>8.3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>    |  |       |        |
| 8.3.4                              | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016   | M2    | 31,45  |
| 8.3.5                              | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 9CM. AF_06/2014                                     | M2    | 31,45  |
| 8.3.6                              | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014   | M2    | 31,45  |
| <b>8.4 PAREDES</b>                 |  |       |        |
| 8.4.1                              | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X18X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014            | M2    | 78,14  |
| 8.4.2                              | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  | M2    | 183,75 |

523

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023

24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMUG  
Mat.: 91138-3 CPF: 57.459.016

Handwritten signatures and initials in blue ink.





|                                  |  |       |        |
|----------------------------------|--|-------|--------|
| 8.4.3                            | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇAMASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014 | M2    | 183,75 |
| 8.4.4                            | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 10X10 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS NA ALTURA ÍNTEGRA DAS PAREDES, AF_06/2014   | M2    | 156,26 |
| 8.4.5                            | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 10X10 CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANDOS COM VÃOS, AF_06/2014   | M2    | 85,48  |
| <b>8.5 - TETO</b>                |  |       |        |
| 8.5.1                            | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF_06/2016  | M2    | 43,96  |
| 8.5.2                            | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, AF_06/2018  | M2    | 28,11  |
| 8.5.3                            | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, AF_06/2018  | M2    | 14,86  |
| 8.5.4                            | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIÉTERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014   | M2    | 29,11  |
| 8.5.5                            | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2015  | M2    | 29,11  |
| 8.5.6                            | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014   | M2    | 29,11  |
| 8.5.7                            | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014  | M2    | 29,11  |
| <b>8.6 - ESQUADRIAS</b>          |  |       |        |
| 8.6.1                            | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019   | M2    | 5,83   |
| 8.6.2                            | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO DE CHLOROFÓRMIO E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALICAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019  | M2    | 4,98   |
| <b>8.7 - BIODIGESTOR</b>         |  |       |        |
| 8.7.1                            | BIODIGESTOR 1300L  | UND   | 1,00   |
| 8.7.2                            | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA   | M3    | 4,05   |
| 8.7.3                            | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3/18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11832 KG   | M3    | 5,81   |
| 8.7.4                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016   | M3XKM | 58,38  |
| 8.7.5                            | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/BIODIGESTOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016  | UN    | 1,00   |
| 8.7.9                            | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_05/2018  | UN    | 1,00   |
| 8.7.10                           | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2X1,2X1,5 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_09/2018  | UN    | 1,00   |
| <b>8.8 - BIODIGESTOR</b>         |  |       |        |
| 8.8.1                            | FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE PECAS EM GRANTO PRETO SÃO MARCOS - BALCÕES/DIVISÓRIAS/SOLEIRAS TAMAÑHOS DIVERSOS (de acordo com projeto)   | M²    | 1,48   |
| <b>8.9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b> |  |       |        |
| 8.9.1                            | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CADA 4X4, ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" E FIAÇÃO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA E INTERRUPTOR)   | PT    | 8,00   |
| 8.9.2                            | PONTO DE INTERRUPTOR DE LÍMIA SECOAO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CX. 4 X 2 POL, PLACA E DEMAS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ  | PT    | 4,00   |
| 8.9.3                            | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, DUBREIA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016  | UN    | 11,00  |
| 8.9.4                            | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017  | UN    | 1,00   |

522

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMJC  
Mat.: 91138-3 CREA: 57.069 D-PE

Certidão nº 2220565933/2023

24/04/2023, 09:21

Chave de impressão: 86WTz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Handwritten signature and initials.







|   |   |     |       |
|---|---|-----|-------|
| 8.9.5   | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN  | 1,00  |
| 8.9.6   | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 32A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN  | 6,00  |
| 8.9.7   | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO 25 CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40W W - FORN. E INSTALACAO   | UN  | 8,00  |
| 8.9.8   | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.55U1 SIEMENS OU SIMILAR  | UND | 1,00  |
| 8.9.9   | INFRAESTRUTURA PARA ARCONDICIONADO, CONTENDO TUBO FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TUBO COM ESPUMA E DRENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE SUPORTE (CONFORME PROJETO)   | UN  | 2,00  |
| <b>8.10. INSTALACAO HIDROSSANITARIA - AGUA FRIA</b> |   |     |       |
| 8.10.1  | TURO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2014   | M   | 14,00 |
| 8.10.2  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2014  | UN  | 2,00  |
| 8.10.3  | LDVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2014  | UN  | 1,00  |
| 8.10.4  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2014   | UN  | 2,00  |
| 8.10.5  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF_03/2015   | UN  | 1,00  |
| 8.10.6  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA  | UND | 2,00  |
| 8.10.7  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020  | UN  | 1,00  |
| 8.10.8  | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 25,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSIVE SIFAO TIPO SARRARA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 90CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013 | UND | 1,00  |
| 8.10.9  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020  | UN  | 2,00  |
| 8.10.10   | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020  | UN  | 1,00  |
| 8.10.11   | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR   | UND | 2,00  |
| 8.10.12   | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020  | UN  | 1,00  |
| 8.10.13   | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020  | UN  | 1,00  |
| <b>8.11. INSTALACAO HIDROSSANITARIA - ESGOTO</b>    |   |     |       |
| 8.11.1  | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITARIO)  | UND | 1,00  |
| 8.11.2  | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)   | UND | 2,00  |
| 8.11.3  | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS, AF_10/2016   | M   | 7,60  |
| 8.11.4  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014   | UN  | 2,00  |
| 8.11.5  | CAIXA MÚLTIPLA PARA INSPECÇÃO - TIGRE OU SIMILAR  | UND | 1,00  |
| 8.11.6  | EXECUCAO DE CAIXA DE INSPECÇÃO MULTIPLS DE ESGOTO PVC FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UND | 1,00  |
| 8.11.7  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016   | M3  | 6,78  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023

24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PM16  
Mat.: 91138-3 CREA: 57.459 D 11

*Handwritten signature and initials.*





|        |  |       |        |
|--------|--|-------|--------|
| 5.11.8 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (DESCARGA LIVRE)   | M3    | 6,47   |
| 5.11.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016   | M3XKM | 61,83  |
| 6.0    | SUBÍNDIOS  |       |        |
| 6.1    | SERVIÇOS PRELIMINARES  |       |        |
| 6.1.1  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTEIADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2016   | M     | 56,20  |
| 6.2    | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA   |       |        |
| 6.2.1  | ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3   | M3    | 20,46  |
| 6.2.2  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (DESCARGA LIVRE)   | M3    | 25,57  |
| 6.2.3  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016   | M3XKM | 248,02 |
| 6.2.4  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016  | M3    | 11,30  |
| 6.2.5  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016   | M2    | 31,47  |
| 6.2.6  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017  | M2    | 31,47  |
| 6.2.7  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015   | M2    | 60,25  |
| 6.2.8  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015 | M2    | 35,16  |
| 6.2.9  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015                                 | KG    | 122,00 |
| 6.2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015                                 | KG    | 200,00 |
| 6.2.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015                                 | KG    | 102,00 |
| 6.2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015                                | KG    | 550,00 |
| 6.2.13 | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA C-92, AÇO CA-50, 4,2MM, MALHA 15X15CM   | M2    | 62,80  |
| 6.2.14 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,2KN/M2 VAO 2,2M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA APRESENTADO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA   | M2    | 70,40  |
| 6.2.16 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2016  | M3    | 7,58   |
| 6.2.16 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015           | M3    | 7,33   |
| 6.2.17 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015                          | M3    | 1,43   |
| 6.3    | PISO   |       |        |
| 6.3.1  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016   | M2    | 62,90  |
| 6.3.2  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM, AF_05/2014                                     | M2    | 62,90  |
| 6.3.3  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF_06/2014   | M2    | 62,90  |
| 6.4    | PAREDES  |       |        |
| 6.4.1  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA, DE 9X19X19CM (ESPESURA BCM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDDO), AF_11/2014           | M2    | 190,56 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023

24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMJG  
Mat.: 91138-3 CREA: 57.469 D-PE

*[Handwritten signature and initials]*







|                                     |   |       |        |
|-------------------------------------|---|-------|--------|
| 9.4.2                               | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  | M2    | 421,58 |
| 9.4.3                               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2    | 421,58 |
| 9.4.4                               | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 10X10 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  | M2    | 204,44 |
| 9.4.5                               | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANCOS COM VÃOS. AF_06/2014  | M2    | 30,83  |
| 9.4.6                               | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 10X10 CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANCOS COM VÃOS. AF_06/2014  | M2    | 179,63 |
| <b>9.5. TETO</b>                    |   |       |        |
| 9.5.1                               | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018   | M2    | 87,98  |
| 9.5.2                               | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018   | M2    | 87,98  |
| 9.5.3                               | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 E EXECUÇÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  | M2    | 58,22  |
| 9.5.4                               | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015  | M2    | 58,22  |
| 9.5.5                               | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | M2    | 58,22  |
| 9.5.6                               | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | M2    | 58,22  |
| <b>9.6. ESQUADRIAS</b>              |   |       |        |
| 9.6.1                               | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIDÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | M2    | 23,62  |
| 9.6.2                               | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | M2    | 6,18   |
| <b>9.7. SISTEMA FINAL DE ESGOTO</b> |   |       |        |
| 9.7.1                               | BIODIGESTOR 1300L   | UND   | 2,00   |
| 9.7.2                               | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA   | M3    | 9,28   |
| 9.7.3                               | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,3M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,6 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG  | M3    | 12,04  |
| 9.7.4                               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016  | M3XKM | 87,89  |
| 9.7.5                               | REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  | UN    | 2,00   |
| 9.7.6                               | ARMADAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA O-82, AÇO CA-80, 4,2MM, MALHA 15X15CM  | M2    | 0,66   |
| 9.7.7                               | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CEMENTO/AREIA/MEDIANITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  | M3    | 0,03   |
| 9.7.8                               | SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:15 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA REATERRO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019  | M3    | 2,32   |
| 9.7.9                               | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUCOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_06/2018   | UN    | 2,00   |
| 9.7.10                              | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2X1,2X1,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_06/2018.   | UN    | 2,00   |
| <b>9.8. DIVERSOS</b>                |   |       |        |
| 9.8.1                               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE PEÇAS EM GRANITO PRETO SÃO MARCOS - BALCÕES/DIVISÓRIAS/SOLEIRAS TAMANHOS DIVERSOS (de acordo com projeto)   | M²    | 45,18  |
| <b>9.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |   |       |        |
| 9.9.1                               | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4X4, ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4 E FIDÇÃO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA E INTERRUPTOR).   | PT    | 22,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023  
24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Rogor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMUG  
Mat: 91138-3 CREA: 57.469 D-FE

Handwritten signature and number 32





|         |  |      |       |
|---------|--|------|-------|
| 9.9.2   | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2015   | UN   | 8,00  |
| 9.9.3   | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2015   | UN   | 4,00  |
| 9.9.4   | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO, CX. 4 X 2 POL. PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATE O PONTO DE LUZ.  | PT   | 4,00  |
| 9.9.5   | PONTO DE INTERRUPTOR DE TRÊS SECCAO, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO, CX. 4 X 2 POL. PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATE O PONTO DE LUZ.   | PT   | 2,00  |
| 9.9.6   | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN   | 10,00 |
| 9.9.7   | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN   | 2,00  |
| 9.9.8   | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIÁMETRO 25 CM PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40W/60 W - FORN. E INSTALACAO  | UN   | 22,00 |
| 9.9.9   | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC REF. 50H SIEMENS OU SIMILAR   | UND  | 2,00  |
| 9.9.10  | INFRAESTRUTURA PARA ARCONDICIONADO, CONTENDO TUBO FLEXIVEL, COISOLAMENTO TUBO COM ESPUMA E DRENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE SUPORTE (CONFORME PROJETO)   | UN   | 4,00  |
| 9.9.11  | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017  | UN   | 2,00  |
| 9.10    | INSTALACAO DE HIDROSSANITARIAS - ÁGUA FRIA   |      |       |
| 9.10.1  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014  | M    | 43,00 |
| 9.10.2  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014  | M    | 27,00 |
| 9.10.3  | BUCHA DE REDUÇAO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014   | UN   | 7,00  |
| 9.10.4  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014   | UN   | 12,00 |
| 9.10.5  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014   | UN   | 9,00  |
| 9.10.6  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   | UND  | 16,00 |
| 9.10.7  | TÊ DE REDUÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014   | UN   | 6,00  |
| 9.10.8  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014  | UN   | 3,00  |
| 9.10.9  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014  | UN   | 2,00  |
| 9.10.10 | TÊ COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014   | UN   | 8,00  |
| 9.10.11 | REGISTRO DE PRESSAO 3/4" EM PVC  | UND  | 6,00  |
| 9.10.12 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇAO DE ÁGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVAÇAO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2018   | UN   | 2,00  |
| 9.10.13 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA  | UNID | 6,00  |
| 9.10.14 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOIÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  | UN   | 8,00  |
| 9.10.15 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FLUO FRONTAL COM LOIÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  | UN   | 2,00  |
| 9.10.16 | LAVATORIO DE CANTO LOIÇA BRANCA SUSPENSO, 26,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA PRESSAO BAIXA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | UND  | 2,00  |
| 9.10.17 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOIÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020   | UN   | 5,00  |
| 9.10.18 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020   | UN   | 5,00  |
| 9.10.19 | WCTORIO COLETIVO ACO INOX, INCLUSIVE SIFAO E VALVULA   | M    | 3,10  |
| 9.10.20 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020   | UN   | 4,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023

24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMJG  
MRL: 31132-X | CREA: 57.469-D-01

Handwritten signatures and initials in blue ink.







|         |   |       |        |
|---------|---|-------|--------|
| 9.10.21 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN    | 2,00   |
| 9.10.22 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR   | UND   | 4,00   |
| 9.11    | INSTALAÇÃO DE HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO   |       |        |
| 9.11.1  | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)  | UND   | 10,00  |
| 9.11.2  | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)   | UND   | 8,00   |
| 9.11.3  | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM  | UND   | 6,00   |
| 9.11.4  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/PREDIOS. AF_10/2015 | M     | 12,50  |
| 9.11.5  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | UN    | 15,00  |
| 9.11.6  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50MM, INCLUSIVE TUBULAÇÃO VERTICAL  | UND   | 7,00   |
| 9.11.7  | CAIXA MÚLTIPLA PARA INSPEÇÃO - tipo ou similar  | UND   | 5,00   |
| 9.11.8  | EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO MÚLTIPLAS DE ESGOTO PVC FORNECIMENTO INSTALAÇÃO   | UND   | 5,00   |
| 9.11.9  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016   | M3    | 5,95   |
| 9.11.10 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)  | M3    | 7,44   |
| 9.11.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM, ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016  | M3XKM | 54,29  |
| 10.0    | SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |        |
| 10.1    | SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |        |
| 10.1.1  | LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018  | M     | 39,52  |
| 10.2    | SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |        |
| 10.2.1  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,75 M3  | M3    | 3,72   |
| 10.2.2  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)  | M3    | 4,85   |
| 10.2.3  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM, ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016  | M3XKM | 46,95  |
| 10.2.4  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   | M3    | 0,92   |
| 10.2.5  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016   | M2    | 18,64  |
| 10.2.6  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA. E=26 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017   | M2    | 11,18  |
| 10.2.7  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  | M2    | 37,76  |
| 10.2.8  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  | M2    | 39,42  |
| 10.2.9  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG    | 72,00  |
| 10.2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG    | 44,00  |
| 10.2.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG    | 72,00  |
| 10.2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG    | 244,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023  
24/04/2023, 09:21  
Chave de Impressão: 86W7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMUG  
Mat: 91138-3 CEP: 57.069-0-01

Handwritten signature and number '39'.





|                                       |  |       |        |
|---------------------------------------|--|-------|--------|
| 10.2.13                               | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016  | M3    | 2,80   |
| 10.2.14                               | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OBLÍQUA A 0,25 Mº - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015   | M3    | 2,32   |
| 10.2.16                               | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2016   | M3    | 1,97   |
| <b>10.3 - PISO</b>                    |  |       |        |
| 10.3.1                                | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  | M2    | 25,00  |
| 10.3.2                                | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014  | M2    | 25,00  |
| 10.3.3                                | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 6 M2. AF_06/2014   | M2    | 25,00  |
| <b>10.4 - PAREDES</b>                 |  |       |        |
| 10.4.1                                | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 20X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014  | M2    | 72,69  |
| 10.4.2                                | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   | M2    | 178,50 |
| 10.4.3                                | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2    | 178,50 |
| 10.4.4                                | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 10X10 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014   | M2    | 67,20  |
| 10.4.5                                | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANGOS COM VÁZOS. AF_06/2014  | M2    | 21,38  |
| 10.4.6                                | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 10X10 CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANGOS COM VÁZOS. AF_06/2014  | M2    | 58,32  |
| <b>10.5 - TETO</b>                    |  |       |        |
| 10.5.1                                | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017, II  | M2    | 19,38  |
| 10.5.2                                | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M2    | 81,00  |
| 10.5.3                                | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M2    | 81,00  |
| 10.5.4                                | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M2    | 81,00  |
| 10.5.5                                | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M     | 50,88  |
| <b>10.6 - PORTAS</b>                  |  |       |        |
| 10.6.1                                | FORNECIMENTO E MONTAGEM PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16   | M2    | 17,60  |
| 10.6.2                                | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | M2    | 6,72   |
| <b>10.7 - SISTEMA FINAL DE ESGOTO</b> |  |       |        |
| 10.7.1                                | BIODIGESTOR 600L   | UND   | 4,00   |
| 10.7.2                                | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª, CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA   | M3    | 11,76  |
| 10.7.3                                | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG   | M3    | 15,27  |
| 10.7.4                                | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016   | M3XKM | 111,47 |
| 10.7.5                                | REGISTRO DE ESFERA PVC, SOLDAVEL DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | UN    | 4,00   |
| 10.7.6                                | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA HERVURADA Q-92, AÇO C450, 4,2MM, MALHA 15X15CM  | M2    | 1,12   |
| 10.7.7                                | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  | M3    | 0,06   |
| 10.7.8                                | SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:15 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA REATERIO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019   | M3    | 1,47   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023

24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMAG  
Mó: 91138-9 CREA: 57.469-D-PE

Handwritten signature and '40' mark.







|  |  |       |        |
|--|--|-------|--------|
| 10.7.9   | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_052015  | UN    | 4,00   |
| 10.7.10  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2X1,2X1,5 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_052018.  | UN    | 4,00   |
| <b>10.8. DIVERSOS</b>                                |  |       |        |
| 10.8.1   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE PEÇAS EM GRANITO PRETO SÃO MARCOS - BALCÕES/DIVISÓRIAS/SOLEIRAS TAMANHOS DIVERSOS (de acordo com projeto)  | M²    | 18,04  |
| <b>10.9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>                     |  |       |        |
| 10.9.1   | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CADA 4X4, ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" E FIAÇÃO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA E INTERRUPTOR).  | PT    | 4,00   |
| 10.9.2   | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CLUMBAMENTO. AF_012015  | UN    | 12,00  |
| 10.9.3   | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, INCLUSIVE FUBILACAO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CX. 4 X 2, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.   | PT    | 4,00   |
| 10.9.4   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN    | 4,00   |
| 10.9.5   | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122017   | UN    | 4,00   |
| 10.9.8   | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN    | 12,00  |
| 10.9.7   | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSSO DIÂMETRO 25 CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W - FORN. E INSTALAÇÃO  | UN    | 4,00   |
| 10.9.8   | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 20 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR, 30MA   | UND   | 4,00   |
| <b>10.10. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA FRIA</b> |  |       |        |
| 10.10.1  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014   | M     | 20,00  |
| 10.10.2  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014  | UN    | 8,00   |
| 10.10.3  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   | UND   | 4,00   |
| 10.10.4  | REGISTRO DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_032015   | UN    | 4,00   |
| 10.10.5  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020  | UN    | 4,00   |
| 10.10.6  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020  | UN    | 4,00   |
| <b>10.11. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ESGOTO</b>    |  |       |        |
| 10.11.1  | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM   | UND   | 4,00   |
| 10.11.2  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRADEIRA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_102015 | M     | 3,00   |
| 10.11.3  | CAIXA MÚLTIPLA PARA INSPEÇÃO - 5gre ou similar   | UND   | 4,00   |
| 10.11.4  | EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO MULTIPLES DE ESGOTO PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UNID  | 4,00   |
| 10.11.5  | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_032018   | M3    | 5,64   |
| 10.11.6  | CARCA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   | M3    | 7,05   |
| 10.11.7  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_102015  | M3XKM | 31,48  |
| <b>11. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                     |  |       |        |
| 11.1.1   | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_102018  | M     | 109,98 |
| <b>11.2. TERRAPLENAGEM</b>                           |  |       |        |
| 11.2.1   | ESCOVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADERA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3  | M3    | 110,63 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205665933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 22205665933/2023  
24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMJG  
Mat. 911383 CRPA 67.669 p.p.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





|  |  |       |         |
|--|--|-------|---------|
| 11.2.2   | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   | M3    | 138,18  |
| 11.2.3   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016   | M3XKM | 1340,13 |
| 11.2.4   | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2018   | M2    | 296,42  |
| 11.2.5   | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2018  | M3    | 8,54    |
| <b>11.3 - BANCOS EM CONCRETO ARMADO</b>  |  |       |         |
| 11.3.1   | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEBU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3  | M3    | 16,27   |
| 11.3.2   | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   | M3    | 20,33   |
| 11.3.3   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016   | M3XKM | 197,29  |
| 11.3.4   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016   | M2    | 169,85  |
| 11.3.5   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2017  | M2    | 255,59  |
| 11.3.6   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015  | KG    | 951,00  |
| 11.3.7   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015  | KG    | 499,00  |
| 11.3.8   | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_13/2016  | M3    | 25,17   |
| 11.3.9   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2017   | M2    | 6,96    |
| 11.3.10  | ARMAÇÃO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-40, C-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM                                       | M2    | 214,54  |
| 11.3.11  | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_09/2017   | M3    | 16,20   |
| 11.3.12  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA MEDIA   | M3    | 88,93   |
| 11.3.13  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016   | M3XKM | 862,66  |
| 11.3.14  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X100X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_09/2016 | M     |         |
| 11.3.15  | INSTALAÇÃO PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 60 X 60 CM, E = 15 MM, FIXADO COM COLA   | M2    | 108,00  |
| 11.3.16  | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO  | M2    | 126,00  |
| 11.3.17  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014   | M2    | 74,23   |
| <b>11.4 - PLAYGROUND FAIXAS 1 E 2</b>  |  |       |         |
| 11.4.1   | CASINHA COM MIRANTE  | UND   | 1,00    |
| 11.4.2   | BALANÇO 3 LUGARES  | UND   | 2,00    |
| 11.4.3   | GANGORRA INFANTIL FAIXA 2  | UND   | 1,00    |
| 11.4.4   | ESCORREGO FAIXA 2  | UND   | 3,00    |
| 11.4.5   | ESCALADA HORIZONTAL FAIXA 2  | UND   | 1,00    |
| 11.4.10  | ESCORREGADOR FAIXA 01  | UND   | 1,00    |
| <b>11.5 - NÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PLAY GROUP FAIXAS-01 E 02</b> |  |       |         |
| 11.5.1   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 17,00   |
| <b>12 - ESPAÇO PARA BLACK LINE</b>   |  |       |         |
| <b>12.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |  |       |         |
| 12.1.2   | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,0M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2016  | M     | 120,07  |
| <b>12.2 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>   |  |       |         |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023  
24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMIG  
Mot.: 91138-3 CREA 57.469 D-PE

*Handwritten signature and initials in blue ink.*







|         |  |       |        |
|---------|--|-------|--------|
| 12.2.1  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3   | M3    | 31,10  |
| 12.2.2  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   | M3    | 40,43  |
| 12.2.3  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016   | M3XKM | 202,15 |
| 12.2.4  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016  | M2    | 25,92  |
| 12.2.5  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017  | M2    | 72,00  |
| 12.2.6  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015   | KG    | 492,00 |
| 12.2.7  | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2016  | M3    | 18,00  |
| 12.3    | DIVERSOS   |       |        |
| 12.3.1  | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO   | M     | 36,90  |
| 12.4    | AREIA FULTVLEY / VOCEY DE PRAIA  |       |        |
| 13.1    | SERVIÇOS PRELIMINARES  |       |        |
| 13.1.1  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018   | M     | 100,40 |
| 13.2    | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA   |       |        |
| 13.2.1  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3   | M3    | 35,14  |
| 13.2.2  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 98 HP), LARGURA DE 0,5 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016 | M3    | 17,57  |
| 13.2.3  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   | M3    | 21,96  |
| 13.2.4  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016   | M3XKM | 213,01 |
| 13.2.5  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016  | M2    | 50,20  |
| 13.2.6  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017  | M2    | 160,64 |
| 13.2.7  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017  | KG    | 933,00 |
| 13.2.8  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017   | KG    | 412,00 |
| 13.2.9  | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2016  | M3    | 23,59  |
| 13.2.10 | ALAMBRADO DE 5,00 M DE ALTURA COM TUBOS GALVANIZADOS DE 3" E 4", FIO 12, EM CHAPA DE 2,50MM PINTADO COM PRIMER E TINTA AUTOMOTIVA, INCLUSIVE INSERTE E INSTALAÇÃO  | M2    | 502,00 |
| 13.2.11 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                          | PAR   | 1,00   |
| 13.2.12 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO  | LN    | 1,00   |
| 13.2.13 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA MÉDIA   | M3    | 263,81 |
| 13.2.14 | CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2017   | M2    | 55,22  |
| 14.1    | SERVIÇOS PRELIMINARES  |       |        |
| 14.1.1  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018   | M     | 100,00 |
| 14.2    | VIGA DE CONTOURNO E RADIER   |       |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023

24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMIG  
Mat.: 91138-3 - CREA: 57.459-D-PE

Handwritten signature and number '43'.



|         |   |     |         |
|---------|---|-----|---------|
| 14.2.1  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_072016   | M2  | 594,75  |
| 14.2.2  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_092017   | M2  | 198,00  |
| 14.2.3  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_122015                                 | KG  | 227,00  |
| 14.2.4  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_122015                                | KG  | 403,00  |
| 14.2.5  | ARMAÇÃO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, D=138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM                      | M2  | 1114,00 |
| 14.2.6  | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK= 25 MPA, PARA ESPESURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_082017   | M3  | 89,21   |
| 14.2.7  | CONCRETAGEM DE VIGAS FCK 35 MPA, PARA LAJE MACICA, COM USO DE BOMBA, EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJE MAIOR QUE 20M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO #_112016                            | M³  | 8,57    |
| 14.2.8  | ALAMBRADO DE 5,00 M DE ALTURA COM TUBOS GALVANIZADOS DE 3" E 4", FIO 12, EM CHAPA DE 2,85MM PINTADO COM PRIMER E TINTA AUTOMOTIVA, INCLUSIVE INSERTES E INSTALAÇÃO                                  | M2  | 500,00  |
| 14.2.9  | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO   | M2  | 670,00  |
| 14.2.10 | PINTURA EPOXI INCLUSO FUNDO PREPARADOR  | M2  | 570,00  |
| 14.2.11 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | CJ  | 1,00    |
| 14.2.12 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM   | UN  | 1,00    |
| 14.2.13 | INSTALAÇÃO DE PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80 X 1,20" M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)  | PAR | 1,00    |
| 14.2.14 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80 X 1,20" M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)  | UN  | 1,00    |
| 14.2.15 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_042016  | M3  | 47,58   |
| 14.2.16 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_052014   | M2  | 110,00  |
| 15.0    | ARENA FUTSAL-EDCYTE E ARQUIBAIXADAS   |     |         |
| 15.1    | SERVIÇOS PRELIMINARES   |     |         |
| 15.1    | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORREAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_102018  | M   | 134,00  |
| 15.2    | QUADRA  |     |         |
| 15.2.1  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_072016   | M2  | 1022,25 |
| 15.2.2  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_092017   | M2  | 93,80   |
| 15.2.3  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_122015                                 | KG  | 310,00  |
| 15.2.4  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_122015                                | KG  | 543,00  |
| 15.2.5  | ARMAÇÃO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, D=138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM                      | M2  | 1978,00 |
| 15.2.6  | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK= 35 MPA, PARA ESPESURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_092017   | M3  | 153,34  |
| 15.2.7  | CONCRETAGEM DE VIGAS FCK 35 MPA, PARA LAJE MACICA, COM USO DE BOMBA, EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJE MAIOR QUE 20M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO #_112016                            | M³  | 11,84   |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023

24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMOP  
FONE: 91138-3 - CEP: 52.469-0-01

*(Handwritten signatures and initials)*







|                          |  |       |         |
|--------------------------|--|-------|---------|
| 15.2.8                   | ALAMBRADO DE 7,50 M DE ALTURA COM TUBOS GALVANIZADOS DE 2" E 4", FIO 12, EM CHAPA DE 2,65MM PNTADO COM PRIMER E TINTA AUTOMOTIVA, INCLUSIVE INSERTS E INSTALAÇÃO (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)  | M2    | 1005,00 |
| 15.2.9                   | GRAMA SINTÉTICA, ALTURA/ESPESURA DE 52MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS); BASE TRÉPLA, MÍNIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALAÇÃO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDA 50CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 404S OU 50S0 E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM)) | M2    | 969,00  |
| 15.2.10                  | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGUADOR EM TUBO DE 1". PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM  | CJ    | 1,00    |
| 15.2.11                  | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGUADOR EM TUBO DE 1". PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM  | UN    | 1,00    |
| 15.2.12                  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016  | M3    | 81,80   |
| <b>15.3 ARQUIBANCADA</b> |  |       |         |
| 15.3.1                   | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3   | M3    | 71,85   |
| 15.3.2                   | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016   | M3    | 54,25   |
| 15.3.3                   | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (DESCARGA LIVRE)   | M3    | 22,12   |
| 15.3.4                   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016   | M3XKM | 214,54  |
| 15.3.5                   | LASTRO DE CONCRETO MADRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016   | M2    | 54,58   |
| 15.3.8                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 8X19X24 (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_08/2014  | M2    | 357,27  |
| 15.3.7                   | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_01/2015  | M3    | 0,71    |
| 15.3.8                   | LAJE PRE-MOLD BETA 18 P3, 30X30X2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TUBOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.  | M2    | 117,20  |
| 15.3.9                   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40DL, AF_08/2014   | M2    | 505,29  |
| 15.3.10                  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014   | M2    | 361,59  |
| 15.3.11                  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_09/2014  | M2    | 361,59  |
| 15.3.12                  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANDS COM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF_06/2014   | M2    | 361,59  |
| 15.3.13                  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017  | M2    | 37,38   |
| 15.3.14                  | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_12/2015   | M2    | 6,75    |
| 15.3.15                  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PORTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015   | M2    | 6,75    |
| 15.3.16                  | ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LIMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015  | KG    | 94,00   |
| 15.3.17                  | ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LIMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015  | KG    | 25,00   |
| 15.3.18                  | ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017  | KG    | 105,00  |

1723

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023  
24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de TI e PMUG  
Mat.: 91138-3 CP-A: 57462 D PE

*[Handwritten signatures and initials]*





|         |   |                   |        |
|---------|---|-------------------|--------|
| 15.3.19 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_09/2017   | KG                | 168,00 |
| 15.3.20 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG                | 36,00  |
| 15.3.21 | ARMAÇÃO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M <sup>2</sup> ), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM   | M2                | 106,00 |
| 15.3.22 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA, PARA ESPESURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017   | M3                | 15,46  |
| 15.3.23 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016   | M3                | 6,45   |
| 15.3.24 | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO   | M2                | 129,87 |
| 15.3.25 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | M2                | 3,36   |
| 15.1    | <b>AREIA BASCOTE</b>  |                   |        |
| 15.1    | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |                   |        |
| 15.1.1  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2019   | M                 | 66,06  |
| 15.2    | <b>TERRAPLENAGEM</b>  |                   |        |
| 15.2.1  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M <sup>3</sup>  | M3                | 36,66  |
| 15.2.2  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAÇA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 85 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2015 | M3                | 40,70  |
| 15.2.3  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> (DESCARGA LIVRE)  | M3                | 36,48  |
| 15.2.4  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M <sup>3</sup> KM). AF_12/2016   | M <sup>3</sup> KM | 353,84 |
| 15.3    | <b>TERRAPLENAGEM</b>  |                   |        |
| 15.3.1  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016  | M2                | 390,37 |
| 15.3.2  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017  | M2                | 83,97  |
| 15.3.3  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | M2                | 4,20   |
| 15.3.4  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG                | 486,00 |
| 15.3.5  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,9 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG                | 285,00 |
| 15.3.6  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_09/2017  | KG                | 73,00  |
| 15.3.7  | ARMAÇÃO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M <sup>2</sup> ), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM   | M2                | 780,74 |
| 15.3.8  | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA, PARA ESPESURA DE 16 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017   | M3                | 56,58  |
| 15.3.9  | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016   | M3                | 1,06   |
| 15.3.10 | CONCRETAGEM DE VIGAS FCK 35 MPA, PARA LAJE MACIÇA, COM USO DE BOMBA, EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJE MAIOR QUE 20M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016   | M <sup>3</sup>    | 63,70  |
| 15.3.11 | ALAMBRADO DE 5,00 M DE ALTURA COM TUBOS GALVANIZADOS DE 3" E 4", FIC 12, EM CHAPA DE 2,60MM PINTADO COM PRIMER E TINTA AUTOMOTIVA, INCLUSIVE INSERTES E INSTALAÇÃO  | M2                | 270,00 |
| 15.3.12 | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO   | M2                | 367,00 |
| 15.3.13 | PINTURA EPDXI INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR  | M2                | 367,00 |
| 15.3.14 | INSTALAÇÃO DE PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80 X 1,20 M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)   | PAR               | 3,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222056593/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 222056593/2023  
24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras - PMUG  
Mat.: 91138-3 - CREA - 57 469 D-PE

Handwritten signature and number 46.







|         |  |       |        |
|---------|--|-------|--------|
| 16.3.15 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80X1,20" M. COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIDACAO)   | UN    | 3,00   |
| 16.3.16 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLIER DE PEDREIRO, ARCOMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L. AF_06/2014  | M2    | 65,72  |
| 17.0    | PISTA DE PUMP-TRACK  |       |        |
| 17.1    | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018  | M     | 210,10 |
| 17.2    | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019   | M3    | 607,83 |
| 17.3    | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   | M3    | 759,79 |
| 17.4    | MATERIAL PARA ATERRO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM TRANSPORTE EM ATÉ 10KM   | M³    | 759,79 |
| 17.5    | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019   | M2    | 626,07 |
| 17.6    | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO, RECONDIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - EXCLUSIVE TRANSPORTE   | T     | 60,48  |
| 17.7    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA   | M3XKM | 568,36 |
| 18.0    | POSTO DE SUBSISTÊNCIA / POSTO MEDICO   |       |        |
| 18.1    | SERVICIOS PRELIMINARES   |       |        |
| 18.1.1  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018   | M     | 24,60  |
| 18.2    | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA   |       |        |
| 18.2.1  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADERA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3  | M3    | 30,11  |
| 18.2.2  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016   | M2    | 30,11  |
| 18.2.3  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  | M3    | 23,47  |
| 18.2.4  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   | M3    | 8,63   |
| 18.2.5  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018  | M3XKM | 48,44  |
| 18.2.6  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  | M2    | 30,11  |
| 18.2.7  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2    | 9,38   |
| 18.2.8  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015   | M2    | 28,66  |
| 18.2.9  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                  | KG    | 35,00  |
| 18.2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG    | 104,00 |
| 18.2.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                  | KG    | 9,00   |
| 18.2.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG    | 85,00  |
| 18.2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                 | KG    | 92,00  |
| 18.2.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                 | KG    | 24,00  |
| 18.2.15 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016  | M3    | 3,63   |
| 18.2.16 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015                          | M3    | 0,44   |
| 18.2.17 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015           | M3    | 1,80   |
| 18.3    | PRE  |       |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205665933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 22205665933/2023

24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Engenharia e Agronomia  
Mat. 91128/3 CREA 57469 D-PE

Handwritten signature and number '878 A'.





|                                      |   |    |        |
|--------------------------------------|---|----|--------|
| 18.3.1                               | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2018   | M2 | 25,88  |
| 18.3.2                               | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014   | M2 | 25,88  |
| 18.3.3                               | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF_06/2014  | M2 | 2,81   |
| 18.3.4                               | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014   | M2 | 23,07  |
| 18.3.5                               | RODAPÉ CERÂMICO DE 5CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM   | M  | 28,40  |
| 18.3.6                               | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_06/2018   | M  |        |
| <b>18.4 - PAREDES</b>                |   |    |        |
| 18.4.1                               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X18X19CM (ESPESSURA 6CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014  | M2 | 66,97  |
| 18.4.2                               | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016   | M  | 6,60   |
| 18.4.3                               | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016   | M  | 7,24   |
| 18.4.4                               | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016  | M  | 1,20   |
| 18.4.5                               | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_09/2014   | M2 | 97,18  |
| 18.4.6                               | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014   | M2 | 40,06  |
| 18.4.7                               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇAMASSA ÚNICA, TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014 | M2 | 116,40 |
| 18.4.8                               | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014   | M2 | 116,40 |
| 18.4.9                               | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014  | M2 | 116,40 |
| 18.4.10                              | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_08/2014  | M2 | 116,40 |
| 18.4.11                              | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 10X10 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014  | M2 | 55,21  |
| 18.4.12                              | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS, AF_06/2014   | M2 | 3,60   |
| 18.4.15                              | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 10X10 CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS, AF_06/2014   | M2 | 43,48  |
| <b>18.5 - TETO</b>                   |   |    |        |
| 18.5.1                               | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_06/2017_2   | M2 | 27,04  |
| 18.5.2                               | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCADE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019  | M2 | 56,25  |
| 18.5.3                               | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCADE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019  | M2 | 56,25  |
| 18.5.4                               | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019   | M2 | 66,25  |
| 18.5.5                               | CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019  | M  | 21,20  |
| <b>18.6 - ESCUADRIAS</b>             |   |    |        |
| 18.6.1                               | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018  | M2 | 4,83   |
| 18.6.2                               | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019  | M2 | 4,17   |
| 18.6.3                               | JANELA EM ALUMÍNIO, COR LIPIS, MOLDURA VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, INCLUSIVE VIDRO E ACESSÓRIOS  | M2 | 6,65   |
| <b>18.7 - DEDIMÓ FINAL DE ERGOTO</b> |   |    |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222056593/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 222056593/2023  
24/04/2023, 09:21  
Chave de Impressão: 86W7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMJG  
Mat: 91188-3 CREA: 57.469 D DF

Handwritten signature and number 48.







|         |  |       |       |
|---------|--|-------|-------|
| 18.7.1  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,76 M3   | M3    | 2,54  |
| 18.7.2  | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG   | M3    | 3,82  |
| 18.7.3  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2018   | M3XKM | 27,87 |
| 18.7.4  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2018 | UN    | 1,00  |
| 18.7.5  | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-82, AÇO CA-80, 4,2MM, MALHA 15X15CM   | M2    | 0,28  |
| 18.7.6  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2018  | M3    | 0,01  |
| 18.7.7  | SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA REATERRO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2018   | M3    | 1,47  |
| 18.7.8  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,3X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_05/2018                                | UN    | 1,00  |
| 18.7.9  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2X1,2X1,5 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_05/2018                                    | UN    | 1,00  |
| 18.7.10 | BIDDIGESTOR 600L   | UND   | 1,00  |
| 18.8    | DIVERSOS   |       |       |
| 18.8.1  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE PEÇAS EM GRANTO PRETO SÃO MARCOS - BALCÕES E BARRISOLEIRAS TAMANHO DIVERSOS (de acordo com projeto)  | M²    | 5,86  |
| 18.9    | INSTALAÇÃO ELÉTRICA  |       |       |
| 18.9.1  | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 6X6 ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" E FIAÇÃO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA E INTERRUPTOR)   | PT    | 7,00  |
| 18.9.2  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2018   | UN    | 10,00 |
| 18.9.3  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2018   | UN    | 1,00  |
| 18.9.4  | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, INCLUSIVE TUBILACAO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CX. X 2 POL. PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATE O PONTO DE LUZ.  | PT    | 3,00  |
| 18.9.5  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PI 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                         | UN    | 1,00  |
| 18.9.6  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UN    | 5,00  |
| 18.9.7  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UN    | 1,00  |
| 18.9.8  | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSSO DIÂMETRO 25 CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40W W - FORN. E INSTALAÇÃO  | UN    | 7,00  |
| 18.9.9  | HASTE DE ATERRAMENTO 3/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017  | UN    | 1,00  |
| 18.9.10 | INFRAESTRUTURA PARA ARCONDICIONADO, CONTENDO TUBO FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TUBO COM ESPUMA E DRENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE SUPORTE (CONFORME PROJETO)                            | UN    | 2,00  |
| 18.9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 45 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR, 30MA   | UN    | 1,00  |
| 18.10   | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA FRIA   |       |       |
| 18.10.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014  | M     | 6,00  |
| 18.10.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014   | UN    | 2,00  |
| 18.10.3 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   | UND   | 3,00  |
| 18.10.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014  | UN    | 2,00  |
| 18.10.5 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" EM PVC  | UND   | 1,00  |
| 18.10.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_03/2015  | UN    | 1,00  |
| 18.10.7 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2023  | UN    | 1,00  |
| 18.10.8 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA                     | UN    | 1,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023  
24/04/2023, 09:21  
Chave de Impressão: 86W7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PM10  
Mat. 91138-3 (CREA: 57.869 0-0)

*Handwritten signature and initials*





|          |  |       |      |
|----------|--|-------|------|
| 18.10.9  | CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES S* PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2". ÁGUA FRIA  | UNID  | 1,00 |
| 18.11    | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ESGOTO  |       |      |
| 18.11.1  | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)  | UND   | 1,00 |
| 18.11.2  | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)   | UND   | 1,00 |
| 18.11.3  | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM   | UND   | 1,00 |
| 18.11.4  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 | M     | 0,95 |
| 18.11.5  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | UN    | 3,00 |
| 18.11.6  | CAIXA MÚLTIPLA PARA INSPEÇÃO - 50pe ou similar   | UND   | 1,00 |
| 18.11.7  | EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO MULTIPUS DE ESGOTO PVC FORNECIMENTO INSTALAÇÃO   | UND   | 1,00 |
| 18.11.8  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50MM, INCLUSIVE TUBULAÇÃO VERTICAL   | UND   | 1,00 |
| 18.11.9  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_00/2016  | M3    | 0,51 |
| 18.11.10 | CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLDS COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (DESCARGA LIVRE)  | M3    | 0,04 |
| 18.11.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE. M3XKM). AF_12/2016   | M3XKM | 4,83 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Certidão nº 2220565933/2023

24/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 86W7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMAG  
Mat.: 91138-3 CREA: 57.469 D-PE

Handwritten signature and the number 50.







| Item  | Descrição  | Unidade | Valor    |
|---|--|---------|----------|
| 21.0  | <b>FORNECIMENTO DE AGUA FRIA</b>   |         |          |
| 21.1  | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO   | M       | 185,00   |
| 21.2  | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 25MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO   | M       | 85,00    |
| 21.3  | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"   | UN      | 4,00     |
| 21.4  | LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"   | UN      | 3,00     |
| 21.5  | RAMAL PREDIAL EM TUBO PVC SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO                               | M       | 900,00   |
| 21.6  | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA   | UN      | 7,00     |
| 22.0  | <b>PAISAGISMO</b>  |         |          |
| 22.1  | PLANTIO DE GRAMA EMERALDA EM PLACAS, AF_05/2018  | M²      | 8420,00  |
| 22.2  | GRAMA EMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO   | M²      | 6420,00  |
| 22.5  | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2018  | UN      | 659,00   |
| 22.6  | APLICACAO DE ADUBO EM SOLO, AF_05/2018   | M²      | 6420,00  |
| 22.7  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMANANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019   | M²      | 18000,00 |
| 23.0  | <b>Seriv. Novos</b>  |         |          |
| 23.1  | FORRO EM PLACAS DE GESSO   | M²      | 62,00    |
| 23.2  | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUCLOS CERAMICOS MADIÇOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,80X0,80X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_05/2018 | und     | 16,00    |
| 23.3  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARCA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/22/14                | m       | 120,00   |
| 23.4  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,00 M, AF_03/2018  | M³      | 21,60    |
| <b>TOTAL GERAL (COM BDI)</b>  |  |         |          |
| <b>Observações</b>  |  |         |          |
| Os serviços medidos informados neste atestado encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas. |  |         |          |
| Jaboatão dos Guararapes, 22 de dezembro de 2022   |  |         |          |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565933/2023, emitida em 22/04/2023



Igor de Carvalho Almeida  
Superintendente  
Secretaria Executiva de Obras-PMIG  
Mat: 91132-3 CREA: 57469 D-04

Certidão nº 2220565933/2023  
24/04/2023, 09:21  
Chave de Impressão: 86WTZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2023 e contém 24 folhas

874/9A





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009


**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220583771/2023**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE do Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** referente à(s) Anotações de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Registro: **PE029397 PE** RNP: **1800941145**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200575643** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/12/2020 Baixada em:  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **Município de Olinda** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080

Contrato: 178/2020 - SEO Celebrado em: 30/11/2020  
Valor do contrato: R\$ 282.297,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MARIA JUDITH LINS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: BAIRRO NOVO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130080

Data de início: 30/11/2020 Conclusão efetiva: 30/04/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Município de Olinda

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 1992.44 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1992.44 metro quadrado;**

**Observações**

Contratação de empresa de para execução da obra de pavimentação, drenagem e sinalização da rua Maria Judite Lins, Bairro Novo, Olinda/PE.

Número da ART: **PE20231063532** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2023 Baixada em: 21/02/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **Município de Olinda** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080

Contrato: 178/2020 - SEO Celebrado em: 30/11/2020  
Valor do contrato: R\$ 282.297,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MARIA JUDITH LINS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: BAIRRO NOVO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130080

Data de início: 30/11/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Município de Olinda

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 1992.44 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1992.44 metro quadrado;**

**Observações**

Contratação de empresa de para execução da obra de pavimentação, drenagem e sinalização da rua Maria Judite Lins, Bairro Novo, Olinda/PE. Primeiro termo aditivo(Prazo), prorrogação do prazo por mais 12(doze) meses.

Número da ART: **PE20231063536** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2023 Baixada em: 21/02/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

*Handwritten signature and initials in blue ink.*







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220583771/2023

Atividade concluída

Contratante: Município de Olinda  
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO  
Complemento:  
Cidade: OLINDA  
Contrato: 178/2020 - SEO  
Valor do contrato: R\$ 351.052,91  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA MARIA JUDITH LINS  
Complemento:  
Cidade: OLINDA  
Data de início: 30/11/2020  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: Município de Olinda

Celebrado em: 30/11/2020  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: VARADOURO  
UF: PE

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09  
Nº: 123  
CEP: 53020080



Bairro: BAIRRO NOVO  
UF: PE

Nº: S/N  
CEP: 53130080

Conclusão efetiva: 31/12/2022

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 1992.44 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1992.44 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa de para execução da obra de pavimentação, drenagem e sinalização da rua Maria Judite Lins, Bairro Novo, Olinda/PE. Segundo termo aditivo(Acréscimo). alteração contratual com acréscimo de R\$ 68.755,05(sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), representando um percentual de acréscimo de 24,36% do valor inicial do contrato.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220583771/2023  
08/03/2024, 14:23  
49x8y

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 49x8y

Handwritten signature and initials in blue ink.


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



Impresso em: 11/03/2024, às 10:09.







**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

Atestamos, para os devidos fins de comprovação, junto às entidades públicas, que a empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.100.434/0001-09, estabelecida à RUA SANT'ANNA, 267, SALA 313, EMPRESARIAL SANTANNA, SANTANA, RECIFE - PE, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, inscrita no CNPJ sob o nº 010.404.184/0001-09, os serviços de PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA MARIA JUDITE LINS, BAIRRO NOVO, NO MUNICÍPIO DE OLINDA/PE, conforme CONTRATO Nº 178/2020, O.S. Nº 11/2020, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil, ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI, CREA Nº 029397/ PE, RNP Nº 1800941145, CPF Nº 864.145.424-15. Período de Execução 30 de novembro de 2020 à 31 de dezembro de 2022.

|   | QUANT.   | UND   |
|---|----------|-------|
| 1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   |          |       |
| 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   | 6,00     | mês   |
| 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES   |          |       |
| 2.1 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  | 2.621,72 | m²    |
| 2.2 EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016   | 6,00     | m²    |
| 2.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO) RUA MARIA JUDITE LINS  | 12,00    | m²    |
| 1.0 TERRAPLENAGEM   |          |       |
| 1.1 ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)  | 813,92   | m³    |
| 1.2 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA  | 574,54   | m³    |
| 1.3 COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA  | 65,02    | m³    |
| 1.4 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG   | 1.017,40 | m³    |
| 1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)   | 4.069,60 | m³xkm |
| 2.0 DRENAGEM  |          |       |
| 2.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016   | 652,00   | m     |
| 2.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016  | 647,00   | m     |
| 2.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015  | 118,00   | m     |
| 2.4 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO  | 8,00     | und   |
| 2.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.   | 1,00     | und   |
| 2.6 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 238,50   | m³    |
| 2.7 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016   | 143,10   | m³    |
| 2.8 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG   | 178,88   | m³    |
| 2.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018   | 715,50   | m³xkm |
| 2.10 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016   | 6,00     | m     |
| 2.11 CAIXA COLETORA 0,8 M X 0,8 M X 0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. (C/ TAMPA)   | 1,00     | und   |
| 2.12 TAMPA DE CONCRETO PARA CX. COLETORA 1,20 M X 0,80 M X 0,10 M.  | 3,00     | und   |
| 3.0 PAVIMENTAÇÃO  |          |       |
| 3.1 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES  | 1,08     | m³    |
| 3.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019   | 2.577,12 | m²    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220583771/2023, emitida em 08/03/2024



**Alessandro Leite Cavalcanti**  
 CREA/PE: 029397-0  
 Matrícula: 43.074-9/3  
 Engenheiro Civil

1/2

**Roberto F. Rocha**  
 CREA 148810/D/SP  
 Matrícula 70 008-8  
 Sec. Executivo de Obras/SEO/PMO

Certidão nº 2220583771/2023  
 11/03/2024, 10:09  
 Chave de Impressão: 49x8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 2 folhas

*Handwritten signature and initials in blue ink.*







SEINFRA  
FOLHA  
870/1A

|     |  |          |                    |
|-----|--|----------|--------------------|
| 3.3 | EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM | 391,96   | m <sup>3</sup>     |
| 3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017   | 273,92   | m <sup>3</sup>     |
| 3.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 09/2017   | 1.796,90 | m <sup>2</sup>     |
| 3.6 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017  | 93,10    | m <sup>3</sup>     |
| 3.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018 - MATERIAL DA BASE   | 4.382,71 | m <sup>3</sup> xkm |
| 3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018 - MATERIAL CBUQ   | 1.489,54 | m <sup>3</sup> xkm |
| 4.0 | PASSEIO  |          |                    |
| 4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016   | 32,64    | m <sup>2</sup>     |
| 4.2 | RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20Mpa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA  | 4,00     | und                |
| 4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020  | 300,00   | m <sup>2</sup>     |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO  |          |                    |
| 5.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM  | 4,00     | und                |
| 5.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA Ø = 0,50  | 2,00     | und                |
| 5.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA TOTALMENTE REFLETIVA L1 = 0,60 L2 = 0,80  | 2,00     | und                |
| 5.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO   | 64,83    | m <sup>2</sup>     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220583771/2023, emitida em 08/03/2024



Olinda, 20 de abril de 2023


  
**ROBERTO FERREIRA ROCHA**  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS  
 CPF: 296.515.064-15  
 CREA: 148810-D/SP  
**Roberto F. Rocha**  
 CREA 148810/D/SP  
 Matrícula 70 908-8  
 Sec. Executivo de Obras/SEQ/PMO

  
**Kleyvson R. B. Sousa**  
 CREA/PE: 182034373-0  
 Matrícula: 43.074-9/3  
 Engenheiro Civil

2/2

Certidão nº 2220583771/2023  
 11/03/2024, 10:09  
 Chave de Impressão: 49x8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 2 folhas





FOLHA  
869

Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA  
Processo Licitatório nº 0039/2023  
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0019/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE  
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS  
PEDREIRAS E TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ  
DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** para os devidos fins, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de documentos e proposta e a execução do objeto da licitação supracitada.

100.434/0001-75  
Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico  
SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
SÃO LOURENÇO DA MATA 04/04/2024

**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75

*[Handwritten signature]*





Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo Licitatório nº 0039/2023  
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0019/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS PEDREIRAS E TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL**

Prezados(as) Senhores(as),

A **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá da **estrutura de máquinas, equipamentos e pessoal técnico** adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação, conforme detalhamento abaixo:

1. **RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:**

Um martelo rompedor, duas furadeiras, duas serras mármore, 2 serras circulares, equipamentos de proteção individual para a execução da obra.

2. **RELAÇÃO DAS MÁQUINAS:**

Um caminhão carroceria, um caminhão basculante, uma retroescavadeira, uma betoneira.

3. **RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO:**

Um engenheiro civil e técnico em eletrotécnica.

São Lourenço da Mata 04/04/2024

**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75



**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL  
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO  
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

### **CERTIDÃO FALÊNCIA**

**JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,**

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

**CERTIFICO**, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, Seção **CIVEL**, no período de **05 (CINCO)** anos até a presente data, **que não abrange processos distribuídos pelo PJE, NÃO** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

**NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, CPF/CNPJ: 08.100.434/0001-75**

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feito ajuizado em 1º grau, **quanto aos processos eletrônicos do PJE**, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

**Essa certidão NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, ainda que em tramitação.**

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

**Pesquisa realizada em 01/03/2024** por Adriana Barbosa Lopes Matr 181541-5

**1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL**

*Handwritten signature and initials*




Documento autenticado por: Adriana Barbosa Lopes  
ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ - Informação  
Autenticado em 01/03/2024 às 11:39  
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006  
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:  
ED.H4.P2.I9.W8







PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
 Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0478 e 3181-0470  
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO**  
 VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/04/2024 16h33min      Data de Validade: 02/05/2024  
 N° da Certidão: 01786091/2024      N° da Autenticidade: JK.FG.XD.PC.J1

|  |                     |
|--|---------------------|
| Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original |                     |
| Razão Social: NUNES E CAVALCANTI   | Inscrição Estadual: |
| CNPJ: 08.100.434/0001-75   | Compl:              |
| Endereço Residencial: RUA SANT'ANNA, 267   | Cidade: Recife/PE   |
| Bairro: SANTANA  |                     |

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:  
 A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico


CPLOSE/PMSLM  
 Confirmado Autenticidade via Internet  
 Data: 11 / 04 / 24



PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a stylized name, and below it are the initials "BO" and a flourish.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/04/2024 16h35min

Data de Validade: 02/05/2024

Nº da Certidão: 01786095/2024

Nº da Autenticidade: MZ.T2.CI.5K.QK

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: NUNES E CAVALCANTI

CNPJ: 08.100.434/0001-75

Endereço Residencial: RUA SANT'ANNA, 267

Bairro: SANTANA

Inscrição Estadual:

Compl:

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tje.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 02 / 04 / 24

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 1  
Data: 31/12/2022  
Encerrado em: 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hguY0716fBBDin-5WQ&chave2=b1vYHK0tZxwAGXcK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

#### TERMO DE ABERTURA

Contém, este Balanço de número 12 (onze), 08 (oito) Folhas numeradas eletronicamente, do número 001 (um) ao número 008 (oito) e se destinam a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

RAZÃO SOCIAL: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
ENDEREÇO: RUA SANT'ANNA, 267 – SALA 313 EMP SANTANNA  
BAIRRO: SANTANA  
CIDADE: RECIFE  
ESTADO: PERNAMBUCO  
CEP: 52.060-460  
Registro Junta (NIRE): 26.2.0156841-3  
Data do Registro: 29/06/2006  
Inscrição Municipal: 378.382-0  
C.N.P.J: 08.100.434/0001-75  
Data de encerramento: 31/12/2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Administrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023

Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413

Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135268639856483

Handwritten signature and initials.





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716fBBDIn-5WQachave2=biVYHKotZxwAGXcK14Fdlw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85793218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

**BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO EM R\$**

|  | 2022                    | 2021                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                            | <b>R\$ 9.139.196,37</b> | <b>R\$ 4.816.515,71</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>R\$ 8.094.226,04</b> | <b>R\$ 3.771.545,38</b> |
| DISPONÍVEL                                       | R\$ 2.451.044,96        | R\$ 2.681.852,21        |
| CAIXA  | R\$ 2.342.538,66        | R\$ 2.681.852,21        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | R\$ 107.052,92          | R\$ -                   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | R\$ -                   | R\$ -                   |
| BLOQUEIO JUDICIAL                                | R\$ -                   | R\$ -                   |
| CONTAS A RECEBER                                 | R\$ 4.654.683,13        | R\$ 898.907,19          |
| CLIENTES   | R\$ 7.056.999,17        | R\$ 898.907,19          |
| ADIANTAMENTOS                                    | R\$ -                   | R\$ -                   |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                             | R\$ 988.497,95          | R\$ 190.785,98          |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                             | R\$ 988.497,95          | R\$ 190.785,98          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                      | <b>R\$ 1.044.970,33</b> | <b>R\$ 1.044.970,33</b> |
| ATIVO IMOBILIZADO                                | R\$ 1.044.970,33        | R\$ 1.044.970,33        |
| IMOBILIZADO                                      | R\$ 1.416.329,06        | R\$ 1.416.329,06        |
| (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA                   | -R\$ 371.358,73         | -R\$ 371.358,73         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                          | <b>R\$ 9.139.196,37</b> | <b>R\$ 4.816.515,71</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>R\$ 1.971.823,18</b> | <b>R\$ 1.568.710,77</b> |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | R\$ -                   | R\$ 382.341,72          |
| EMPRESTIMO ADIANTAMENTO OBRAS                    | R\$ -                   | R\$ 382.341,72          |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | R\$ 71.038,51           | R\$ 114.956,40          |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | R\$ 10.989,06           | R\$ 39.397,30           |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                           | R\$ 34.170,78           | R\$ 32.823,37           |
| PARCELAMENTO TRIBUTOS TRABALHISTAS               | R\$ 25.878,67           | R\$ 42.735,73           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | R\$ 1.225.678,79        | R\$ 603.614,62          |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC                   | R\$ 1.079.537,14        | R\$ 353.240,79          |
| PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | R\$ 146.141,65          | R\$ 250.373,83          |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                            | R\$ 675.105,88          | R\$ 467.798,03          |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                            | R\$ 675.105,88          | R\$ 467.798,03          |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                           | R\$ -                   | R\$ -                   |
| FINANCIAMENTOS                                   | R\$ -                   | R\$ -                   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                        | <b>R\$ 7.167.373,19</b> | <b>R\$ 3.247.804,94</b> |
| CAPITAL SOCIAL                                   | R\$ 1.800.000,00        | R\$ 1.800.000,00        |
| CAPITAL SOCIAL                                   | R\$ 1.800.000,00        | R\$ 1.800.000,00        |
| RESEVAS  | R\$ 5.367.373,19        | R\$ 1.447.804,94        |
| RESERVAS DE LUCRO                                | R\$ 5.367.373,19        | R\$ 1.447.804,94        |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
 Sócio Administrador  
 CPF: 864.145.424-15  
 RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes  
 Contador - CRC-PE 022631 O/6  
 CPF: 857.832.184-72  
 RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 861 / 87  
Data: 31/12/2022  
Encerrado em: 31/12/2022

SEINFRA  
FOLHA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hgUto716fBBDIn-5WQ&chave2=diVYHKotZXWAGXck14Pdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - COMPARATIVO EM R\$**

|   | 2022              | 2021             |
|---|-------------------|------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                 | R\$ 24.148.720,98 | R\$ 6.913.882,52 |
| RECEITA BRUTA                             | R\$ 24.148.720,98 | R\$ 6.913.882,52 |
| REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS              | R\$ 24.148.720,98 | R\$ 6.913.882,52 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                 | R\$ 1.541.820,64  | R\$ 506.512,96   |
| IMPOSTOS INCIDENTES                       | R\$ 1.541.820,64  | R\$ 506.512,96   |
| IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS                | R\$ 1.541.820,64  | R\$ 506.512,96   |
| RECEITA LÍQUIDA                           | R\$ 22.606.900,34 | R\$ 6.407.369,56 |
| CUSTOS                                    | R\$ 12.648.802,03 | R\$ 2.471.593,05 |
| CUSTOS                                    | R\$ 12.648.802,03 | R\$ 2.471.593,05 |
| CUSTOS                                    | R\$ 12.648.802,03 | R\$ 2.471.593,05 |
| LUCRO BRUTO                               | R\$ 9.958.098,31  | R\$ 3.935.776,51 |
| DESPEAS OPERACIONAIS                      | R\$ 3.177.328,03  | R\$ 2.884.443,23 |
| DESPEAS OPERACIONAIS                      | R\$ 3.177.328,03  | R\$ 2.884.443,23 |
| DESPEAS COMERCIAIS                        | R\$ -             | R\$ -            |
| OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS                 | R\$ -             | R\$ -            |
| DESPEAS COM PESSOAL                       | R\$ 2.754.146,19  | R\$ 2.362.104,63 |
| PROVENTOS                                 | R\$ 2.033.918,96  | R\$ 1.591.595,92 |
| ENCARGOS SOCIAIS                          | R\$ 489.564,03    | R\$ 492.434,97   |
| BENEFÍCIOS                                | R\$ 230.663,20    | R\$ 278.073,74   |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS                   | R\$ 420.551,56    | R\$ 309.131,87   |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS                   | R\$ 420.551,56    | R\$ 309.131,87   |
| DESPEAS FINANCEIRAS                       | R\$ 1.850,28      | R\$ 5.503,54     |
| DESPEAS FINANCEIRAS                       | R\$ 1.850,28      | R\$ 5.503,54     |
| UTILIDADES E SERVIÇOS                     | R\$ 780,00        | R\$ 207.703,19   |
| UTILIDADES E SERVIÇOS                     | R\$ 780,00        | R\$ 207.703,19   |
| RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 6.780.770,28  | R\$ 1.051.333,28 |
| RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | R\$ 6.780.770,28  | R\$ 1.051.333,28 |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)         | R\$ 458.885,99    | R\$ 407.812,40   |
| PROVISÃO DE CSLL                          | R\$ -             | R\$ 74.669,93    |
| PROVISÃO DE CSLL                          | R\$ -             | R\$ 74.669,93    |
| PROVISÃO DE IRPJ                          | R\$ 458.885,99    | R\$ 333.142,47   |
| PROVISÃO DE IRPJ                          | R\$ 458.885,99    | R\$ 333.142,47   |
| LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO       | R\$ 6.321.884,29  | R\$ 643.520,88   |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Administrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023  
Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413  
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 135268639856483

Handwritten signature and initials.





NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
 NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
 R SANTANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 4  
 Data: 31/12/2022  
 Encerrado em: 31/12/2022

**ÍNDICES FINANCEIROS - VALORES EXPRESSOS EM R\$**

|                               |   |   |                                      | Resultado |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------|
| <b>1) Liquidez Corrente</b>   |   |   |                                      |           |
| LC =                          | $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$   | = | R\$ 8.094.226,04<br>R\$ 1.971.823,18 | R\$ 4,10  |
| <b>2) Liquidez Seca</b>       |   |   |                                      |           |
| LS =                          | $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$  | = | R\$ 8.094.226,04<br>R\$ 1.971.823,18 | R\$ 4,10  |
| <b>3) Liquidez Geral</b>      |   |   |                                      |           |
| LG =                          | $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$ | = | R\$ 8.094.226,04<br>R\$ 1.971.823,18 | R\$ 4,10  |
| <b>4) Solvência Geral</b>     |   |   |                                      |           |
| SG =                          | $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$  | = | R\$ 9.139.196,37<br>R\$ 1.971.823,18 | R\$ 4,63  |
| <b>5) Endividamento Total</b> |   |   |                                      |           |
| ET =                          | $\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}}$  | = | R\$ 1.971.823,18<br>R\$ 9.139.196,37 | R\$ 0,22  |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
 Sócio Administrador  
 CPF: 864.145.424-15  
 RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes  
 Contador - CRC-PE 022631 O/6  
 CPF: 857.832.184-72  
 RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023

**JUCEPE** Certifico o Registro em 28/06/2023  
 Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413  
 Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 135268639856483

http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS019uXy716fBBDin-5WQ&chave2=diVYHkoFzXWAGXCK14rQLW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415 - ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

*Handwritten signature and initials.*



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguY0716fBBDin-5WQ&chave2=biVYHKotZxwAGXcK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 5  
Data: 31/12/2022  
Encerrado em: 31/12/2022

### DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - COMPARATIVO - VALORES EXPRESSOS EM R\$

|                                       | 2022             | 2021             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo inicial de lucros acumulados    | R\$ 988.050,99   | R\$ 2.637.928,43 |
| Ajustes de exercícios anteriores      | R\$ -            | R\$ -            |
| Saldo ajustado                        | R\$ 988.050,99   | R\$ 2.637.928,43 |
| Reversão de reservas                  | R\$ -            | R\$ -            |
| Lucro líquido do exercício            | R\$ 6.321.884,29 | R\$ 643.520,88   |
| Destinação do lucro                   | R\$ 2.718.410,25 | R\$ 2.293.398,32 |
| Reserva legal                         | R\$ 316.094,21   | R\$ 32.176,04    |
| Lucros distribuídos                   | R\$ 2.402.316,04 | R\$ 2.261.222,28 |
| Saldo final de lucros acumulados      | R\$ 4.591.525,03 | R\$ 988.050,99   |
| Dividendos por ação do capital social | R\$ -            | R\$ -            |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Administrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023

Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413

Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135268639856483





## NOTAS EXPLICATIVAS

### 001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP É UMA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, COM SEDE E E FORO EM RECIFE-PE, INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 29/06/2006, SEU OBJETO SOCIAL ESTÁ COMPOSTO PELAS SEGUINTE ATIVIDADES:

#### PRINCIPAL:

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

#### SECUNDÁRIAS;

- 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
- 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
- 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
- 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL



### 002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$) E FORAM APROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A ITG 1000 E RESOLUÇÕES CFC Nº750/1993, 1.255/2009 E 1.418/2012. A PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REQUEREM QUE A ADMINISTRAÇÃO UTILIZE ESTIMATIVAS E PREMISSAS QUE AFETEM OS VALORES REPORTADOS DE ATIVOS E PASSIVOS, A DIVULGAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES NA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BEM COMO OS VALORES RECONHECIDOS DE RECEITAS E DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO. OS RESULTADOS REAIS PODEM SER DIFERENTES DESSAS ESTIMATIVAS.

### 003 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) DIREITO E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

#### 3.2) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.  
A EMPRESA NÃO PARTICIPA DE CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Administrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023

Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413

Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135268639856483

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=caca07chave1-CS0hguYo716fBAbDjn-5WQ&chave2=diVYHkoLZXW&gck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES|86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI



NOTAS EXPLICATIVAS

004 - CAPITAL SOCIAL



O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 1.800.000,00 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS MIL REAIS), DIDIVIDO EM 1.800 QUOTAS NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), CADA, SUBSCRITAS, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

|                                |                |     |
|--------------------------------|----------------|-----|
| ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI    | R\$ 990.000,00 | 50% |
| LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA | R\$ 990.000,00 | 50% |

005 - EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE A DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Administrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023

*(Handwritten signatures and initials)*



Certifico o Registro em 28/06/2023  
Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413  
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 135268639856483



NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 8  
Data: 31/12/2022  
Encerrado em: 31/12/2022



### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém, este Balanço de número 12 (onze), 08 (oito) Folhas numeradas eletronicamente, do número 001 (um) ao número 008 (oito) e se destinam a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

RAZÃO SOCIAL: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
ENDEREÇO: RUA SANT'ANNA, 267 – SALA 313 EMP SANTANNA  
BAIRRO: SANTANA  
CIDADE: RECIFE  
ESTADO: PERNAMBUCO  
CEP: 52.060-460  
Registro Junta (NIRE): 26.2.0156841-3  
Data do Registro: 29/06/2006  
Inscrição Municipal: 378.382-0  
C.N.P.J: 08.100.434/0001-75

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Administrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023

Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413

Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135268639856483

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716fBBDin-5WQ&chave2=biVYHKotZxwAGXck1AFdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85793218472-MOSHINGTON JOSE FERNANDES|86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**



|                 |   |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP |
| PROTOCOLO       | 239184122 - 15/06/2023                  |
| ATO             | 223 - BALANCO PUBLICADO                 |
| EVENTO          | 223 - BALANCO PUBLICADO                 |

**MATRIZ**

NIRE 26201568413  
CNPJ 08.100.434/0001-75  
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2023  
SOB N: 20239184122

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

|   |
|---|
| Cpf: 85783218472 - WASHINGTON JOSE FERNANDES - Assinado em 27/06/2023 às 13:23:24   |
| Cpf: 86414542415 - ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI - Assinado em 27/06/2023 às 13:24:22 |

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023  
Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413  
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 135268639856483



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.100.434/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 12



### TERMO DE ABERTURA

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nome Empresarial  | NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA |
| NIRE  | 26201568413                         |
| CNPJ  | 08.100.434/0001-75                  |
| Número de Ordem   | 12                                  |
| Natureza do Livro   | Livro Diário Geral                  |
| Município   | Recife                              |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 22/05/2006                          |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                                     |
| Data de encerramento do exercício social  | 31/12/2022                          |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital   | 30621                               |
|   | Livro Diário Geral                  |

### TERMO DE ENCERRAMENTO

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nome Empresarial                              | NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA |
| Natureza do Livro                             | Livro Diário Geral                  |
| Número de ordem                               | 12                                  |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 30621                               |
| Data de início                                | 01/01/2022                          |
| Data de término                               | 31/12/2022                          |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.100.434/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



| Descrição  | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final        |
|--|------|------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>   |      | R\$ 4.816.515,71 | R\$ 9.139.196,37   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  |      | R\$ 3.771.545,38 | R\$ 8.094.226,04   |
| DISPONÍVEL   |      | R\$ 2.681.852,21 | R\$ 2.451.044,96   |
| CAIXA  |      | R\$ 2.681.852,21 | R\$ 2.342.538,66   |
| Caixa Geral  |      | R\$ 2.681.852,21 | R\$ 2.342.538,66   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO   |      | R\$ 0,00         | R\$ 107.052,92     |
| Caixa Econômica Federal  |      | R\$ 0,00         | R\$ 107.052,92     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.453,38       |
| CAIXA CAPITALIZAÇÃO  |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.453,38       |
| CONTAS A RECEBER   |      | R\$ 898.907,19   | R\$ 4.654.683,13   |
| CLIENTES   |      | R\$ 898.907,19   | R\$ 7.056.999,17   |
| DUPLICATAS A RECEBER   |      | R\$ 898.907,19   | R\$ 7.056.999,17   |
| ADIANTAMENTOS  |      | R\$ 0,00         | R\$ (2.402.316,04) |
| ADIANTAMENTO A SOCIO   |      | R\$ 0,00         | R\$ (2.402.316,04) |
| IMPOSTOS A RECUPERAR   |      | R\$ 190.785,98   | R\$ 988.497,95     |
| IMPOSTOS A RECUPERAR   |      | R\$ 190.785,98   | R\$ 988.497,95     |
| INSS A RECUPERAR   |      | R\$ 190.785,98   | R\$ 988.497,95     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |      | R\$ 1.044.970,33 | R\$ 1.044.970,33   |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>   |      | R\$ 1.044.970,33 | R\$ 1.044.970,33   |
| IMOBILIZADO  |      | R\$ 1.416.329,06 | R\$ 1.416.329,06   |
| MOVEIS E UTENSILIOS  |      | R\$ 393.364,90   | R\$ 393.364,90     |
| VEICULOS   |      | R\$ 277.000,00   | R\$ 277.000,00     |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  |      | R\$ 234.608,76   | R\$ 234.608,76     |
| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS   |      | R\$ 511.355,40   | R\$ 511.355,40     |
| (-) (-) DEPRECI/AMORTIZACAO ACUMULA                                    |      | R\$ (371.358,73) | R\$ (371.358,73)   |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA  |      | R\$ (371.358,73) | R\$ (371.358,73)   |
| <b>PASSIVO</b>   |      | R\$ 4.816.515,71 | R\$ 9.139.196,37   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |      | R\$ 1.568.710,77 | R\$ 1.971.823,18   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   |      | R\$ 382.341,72   | R\$ 0,00           |
| EMPRESTIMO ADIANTAMENTO OBRAS  |      | R\$ 382.341,72   | R\$ 0,00           |
| ADIANTAMENTO OBRAS SOLARIUM  |      | R\$ 382.341,72   | R\$ 0,00           |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR   |      | R\$ 114.956,40   | R\$ 71.038,51      |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR   |      | R\$ 39.397,30    | R\$ 10.989,06      |
| PRO-LABORE A PAGAR   |      | R\$ 10.145,52    | R\$ 10.989,06      |
| SALARIOS A PAGAR   |      | R\$ 29.251,78    | R\$ 0,00           |
| PROVISÕES TRABALHISTAS   |      | R\$ 32.823,37    | R\$ 34.170,78      |
| PROVISAO DE FERIAS A PAGAR   |      | R\$ 12.936,89    | R\$ 7.059,06       |
| FGTS A PAGAR   |      | R\$ 11.222,55    | R\$ 10.603,12      |
| IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR   |      | R\$ 8.663,93     | R\$ 16.508,60      |
| PARCELAMENTO TRIBUTOS TRABALHISTAS                                     |      | R\$ 42.735,73    | R\$ 25.878,67      |
| INSS PARCELAMENTO PROCESSO 625535561 A PAGAR                           |      | R\$ 16.126,57    | R\$ 7.672,39       |
| CLT PGFN PARCELAMENTO PROCESSO 003.408.794 A PAGAR                     |      | R\$ 26.609,16    | R\$ 18.206,28      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS   |      | R\$ 603.614,62   | R\$ 1.225.678,79   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC   |      | R\$ 353.240,79   | R\$ 1.079.537,14   |
| PIS a Recolher   |      | R\$ 78.940,39    | R\$ 202.739,78     |
| COFINS A RECOLHER  |      | R\$ 267.494,31   | R\$ 869.991,27     |
| ISS A RECOLHER   |      | R\$ 6.806,09     | R\$ 6.806,09       |
| PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                       |      | R\$ 250.373,83   | R\$ 146.141,65     |
| COFINS PROCESSO 10480-404.099/18-51 A RECOLHER                         |      | R\$ 14.299,62    | R\$ 7.834,37       |
| PIS PROCESSO 10480-402995/19-66 A RECOLHER                             |      | R\$ 3.617,16     | R\$ 1.021,16       |
| COFINS PROCESSO 10480-402995/19-66 A RECOLHER                          |      | R\$ 40.609,84    | R\$ 34.002,16      |
| IRPJ PROCESSO 10480-402995/19-66 A RECOLHER                            |      | R\$ 19.706,34    | R\$ 588,72         |
| PARCELAMENTO PERT II LEI 13496/2017 PROCESSO 625535561 120X A RECOLHER |      | R\$ 89.717,03    | R\$ 59.117,29      |
| CSLL PROCESSO 10480-402.995/19-66 A RECOLHER                           |      | R\$ 12.894,03    | R\$ 1.810,22       |
| PARCELAMENTO PGFN CONSOLIDADO Nº 002382328 PARCELAS 60                 |      | R\$ 59.083,43    | R\$ 36.519,53      |
| PARCELAMENTO PGFN CONSOLIDADO Nº 003408794 PARCELAS 60                 |      | R\$ 10.446,38    | R\$ 5.248,20       |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS  |      | R\$ 467.798,03   | R\$ 675.105,88     |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS  |      | R\$ 467.798,03   | R\$ 675.105,88     |
| IRPJ A RECOLHER  |      | R\$ 308.008,11   | R\$ 547.277,65     |
| CSLL A RECOLHER  |      | R\$ 159.789,92   | R\$ 127.828,23     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |      | R\$ 3.247.804,94 | R\$ 7.167.373,19   |
| CAPITAL SOCIAL   |      | R\$ 1.800.000,00 | R\$ 1.800.000,00   |
| CAPITAL SOCIAL   |      | R\$ 1.800.000,00 | R\$ 1.800.000,00   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO  |      | R\$ 1.800.000,00 | R\$ 1.800.000,00   |
| RESEVAS  |      | R\$ 1.447.804,94 | R\$ 5.367.373,19   |
| RESERVAS DE LUCRO  |      | R\$ 1.447.804,94 | R\$ 5.367.373,19   |
| RESERVA DE CAPITAL   |      | R\$ 459.753,95   | R\$ 775.848,16     |
| RESERVA DE LUCRO A REALIZAR  |      | R\$ 988.050,99   | R\$ 4.591.525,03   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1

*Handwritten signature and initials*





### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 08.100.434/0001-75 Número de Ordem do Livro: 12  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Histórico                   | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |                          |                                   | Total: (R\$) |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                             | CAPITAL INTEGRALIZADO (R\$)                            | RESERVA DE CAPITAL (R\$) | RESERVA DE LUCRO A REALIZAR (R\$) |              |
| Saldo Inicial em 01.01.2022 | 1.800.000,00   | 459.753,95               | 988.050,99                        | 3.247.804,94 |
| RESERVA DE CAPITAL          |  | 316.094,21               |                                   | 316.094,21   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO      |  |                          | 3.603.474,04                      | 3.603.474,04 |
| Saldo Final em 31.12.2022   | 1.800.000,00   | 775.848,16               | 4.591.525,03                      | 7.167.373,19 |

Notas  
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1

Atentamente  
E4.96.01-

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.100.434/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



| Descrição                           | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual         |
|-------------------------------------|------|--------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA                       |      | R\$ 6.913.882,52   | R\$ 24.148.720,98   |
| REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS        |      | R\$ 6.913.882,52   | R\$ 24.148.720,98   |
| RECEITA VENDA DE SERVIÇOS           |      | R\$ 6.913.882,52   | R\$ 24.148.720,98   |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES             |      | R\$ (506.512,96)   | R\$ (1.541.820,64)  |
| (-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS      |      | R\$ (506.512,96)   | R\$ (1.541.820,64)  |
| (-) ISS SOBRE SERVIÇOS              |      | R\$ (254.156,22)   | R\$ (660.592,34)    |
| (-) PIS SOBRE SERVIÇOS              |      | R\$ (44.940,26)    | R\$ (156.966,69)    |
| (-) COFINS SOBRE SERVIÇOS           |      | R\$ (207.416,48)   | R\$ (724.261,61)    |
| (-) CUSTOS                          |      | R\$ (2.471.593,05) | R\$ (12.648.802,03) |
| (-) CUSTOS                          |      | R\$ (2.471.593,05) | R\$ (12.648.802,03) |
| (-) MATERIAL APLICADO EM OBRA       |      | R\$ (2.471.593,05) | R\$ (12.648.802,03) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL            |      | R\$ (2.362.104,63) | R\$ (2.754.146,19)  |
| (-) PROVENTOS                       |      | R\$ (1.591.595,92) | R\$ (2.033.918,96)  |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS            |      | R\$ (1.125.724,47) | R\$ (1.623.582,26)  |
| (-) 13º SALARIO                     |      | R\$ (179.562,88)   | R\$ (103.771,14)    |
| (-) FERIAS                          |      | R\$ (113.184,37)   | R\$ (128.836,48)    |
| (-) INDENIZAÇÕES CLT                |      | R\$ (18.718,52)    | R\$ (7.635,80)      |
| (-) PRO LABORE                      |      | R\$ (154.405,68)   | R\$ (170.093,28)    |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS                |      | R\$ (492.434,97)   | R\$ (489.564,03)    |
| (-) INSS                            |      | R\$ (397.109,36)   | R\$ (387.629,57)    |
| (-) FGTS                            |      | R\$ (95.325,61)    | R\$ (101.934,46)    |
| (-) BENEFÍCIOS                      |      | R\$ (278.073,74)   | R\$ (230.663,20)    |
| (-) VALE TRANSPORTE                 |      | R\$ (1.887,60)     | R\$ (109.101,36)    |
| (-) VALE REFEICAO                   |      | R\$ (153.181,64)   | R\$ (122.492,76)    |
| (-) AJUDA DE CUSTO                  |      | R\$ (118.178,64)   | R\$ (0,00)          |
| PLANO DE SAUDE                      |      | R\$ (4.825,86)     | R\$ 5.746,92        |
| (-) CONSÓRCIO                       |      | R\$ (0,00)         | R\$ (4.816,00)      |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (420.551,56)    |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (420.551,56)    |
| (-) DESPESAS COM SEGUROS            |      | R\$ (0,00)         | R\$ (9.909,25)      |
| (-) DESPESA AGUA                    |      | R\$ (0,00)         | R\$ (5.277,62)      |
| (-) FONE/INTERNET                   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (9.932,28)      |
| (-) LUZ                             |      | R\$ (0,00)         | R\$ (21.364,10)     |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                |      | R\$ (0,00)         | R\$ (230.180,11)    |
| (-) DESPESAS CONDOMINIO EMPRESARIAL |      | R\$ (0,00)         | R\$ (82.993,38)     |
| (-) USO E CONSUMO                   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (60.894,82)     |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS            |      | R\$ (0,00)         | R\$ (1.850,28)      |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS            |      | R\$ (0,00)         | R\$ (1.850,28)      |
| (-) DESPESAS BANCARIAS              |      | R\$ (0,00)         | R\$ (1.849,43)      |
| (-) JUROS E MULTAS                  |      | R\$ (0,00)         | R\$ (0,85)          |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS           |      | R\$ (0,00)         | R\$ (780,00)        |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS           |      | R\$ (0,00)         | R\$ (780,00)        |
| (-) SERVIÇOS TOMADOS                |      | R\$ (0,00)         | R\$ (780,00)        |
| (-) PROVISÃO DE IRPJ                |      | R\$ (0,00)         | R\$ (458.885,99)    |
| (-) PROVISÃO DE IRPJ                |      | R\$ (0,00)         | R\$ (458.885,99)    |
| (-) PROVISAO DE IRPJ                |      | R\$ (0,00)         | R\$ (458.885,99)    |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO          |      | R\$ 0,00           | R\$ 6.321.884,29    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.6

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>NIRE</b><br>26201568413                                     | <b>CNPJ</b><br>08.100.434/0001-75 |
| <b>NOME EMPRESARIAL</b><br>NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA |                                   |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|   |   |
|---|---|
| <b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b><br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | <b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b><br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
| <b>NATUREZA DO LIVRO</b><br>Livro Diário Geral  | <b>NÚMERO DO LIVRO</b><br>12                              |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b><br>BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01 |   |

13/004

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME   | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 08100434000175 | NUNES E CAVALCANTI<br>CONSTRUCOES<br>LTDA:08100434000175 | 275627149932876451<br>1 | 18/07/2022 a<br>18/07/2023 | Sim               |
| Contador                         | 85783218472    | WOSHINGTON JOSE<br>FERNANDES:857832184<br>72             | 459270137099114654<br>3 | 15/03/2023 a<br>14/03/2024 | Não               |

### NÚMERO DO RECIBO:

BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E  
.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2023 às 10:13:01

74.8C.6B.84.8E.30.E8.33  
BB.9A.28.A3.32.B6.5E.5E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo Licitatório nº 0039/2023  
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0019/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS PEDREIRAS E TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** sob as penas da Lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Nº 019/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata – PE.

São Lourenço da Mata 04/04/2024

**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo Licitatório nº 0039/2023  
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0019/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS PEDREIRAS E TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO**

Prezados(as) Senhores(as),

A **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA**, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2023, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA**, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2023, que não há, no quadro

São Lourenço da Mata, 04/04/2024

**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75



Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo Licitatório nº 0039/2023  
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0019/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS PEDREIRAS E TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE


**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** para os devidos fins da, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Lourenço da Mata 04/04/2024

  
**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75







Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo Licitatório nº 0039/2023  
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0019/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS PEDREIRAS E TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, DECLARA que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

São Lourenço da Mata 04/04/2024

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, DECLARA que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75



Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo Licitatório nº 0039/2023  
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0019/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS PEDREIRAS E TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMPREGO DE MENOR**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

São Lourenço da Mata 04/04/2024

  
**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75







Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA


Processo Licitatório nº 0039/2023  
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0019/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS PEDREIRAS E TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DA PROPOSTA**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE

São Lourenço da Mata, 04/04/2024

  
**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75

