| NÚMERO: | 0000082 | DATA: | 01/09/2025 | BDI: | 20,98% | |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------|--------|---------|
| | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| PROPONENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA | COMPESA/PE | 2024.2 SEM DESONERAÇÃO | - | - | 09/2024 |
| GESTOR / | SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS | SICRO NOVO/PE | 2025/04 | - | - | 07/2025 |
| AÇÃO: | | SINAPI/PE | 2025/08 SEM DESONERAÇÃO | 113,84% | 70,11% | 09/2025 |
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2° TRAV. ETTORE LABANCA, TRAV RUA DO TREM, RUA SANTO AMARO, 1° TRAV. DA RUA NOVA, COMPLEMENTO DA TRAV. SÃO PEDRO E RUA JESUS E TRAV. NOSSA SENHORA APARECIDA, TRAV. RUA DA LINHA E TRECHO DA RUA DA LINHA NO BAIRRO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | Composições Próprias | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| ENDEREÇO DA OBRA: | BAIRRO DE TIÚMA, SÃO LOURENÇO DA MATA. | | | | | |
| REVISÃO: | REV-01 | | | | | |
| DATA: | 09/2025 | | | | | |
| TIPO: | NÃO DESONERADA | | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|--------|-------------|---------|------------|----------------|----------------|--------|-----------|----|
| 91088 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 800,00 | R\$ 349,05 | R\$ 279.240,00 | 15,97% | 15,97% | A |
| 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 2.971,56 | R\$ 91,53 | R\$ 271.986,89 | 15,55% | 31,52% | Α |
| 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M3 | 299,55 | R\$ 538,47 | R\$ 161.298,69 | 9,22% | 40,74% | Α |
| 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | Serviço | М | 1.936,93 | R\$ 50,53 | R\$ 97.873,07 | 5,60% | 46,33% | Α |
| 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | SINAPI | Serviço | М3 | 464,05 | R\$ 187,35 | R\$ 86.939,77 | 4,97% | 51,30% | Α |
| 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | M3XKM | 34.888,74 | R\$ 2,47 | R\$ 86.175,19 | 4,93% | 56,23% | Α |
| 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURÁL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 1.021,01 | R\$ 83,39 | R\$ 85.142,02 | 4,87% | 61,10% | Α |
| 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | M | 1.317,12 | R\$ 63,00 | R\$ 82.978,56 | 4,74% | 65,84% | Α |
| 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M3 | 101,00 | R\$ 801,81 | R\$ 80.982,81 | 4,63% | 70,47% | Α |
| 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | SINAPI | Serviço | М | 1.885,34 | R\$ 33,40 | R\$ 62.970,36 | 3,60% | 74,07% | Α |
| 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra | Н | 756,00 | R\$ 68,30 | R\$ 51.634,80 | 2,95% | 77,03% | Α |
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra | Н | 384,00 | R\$ 129,55 | R\$ 49.747,20 | 2,84% | 79,87% | Α |
| 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 83,00 | R\$ 452,89 | R\$ 37.589,87 | 2,15% | 82,02% | В |
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | Serviço | M3 | 337,49 | R\$ 95,25 | R\$ 32.145,92 | 1,84% | 83,86% | В |

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS NÚMERO: 00000082 01/09/2025 DATA: BDI: 20,98% FONTE VERSÃO HORA MES REF. PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA COMPESA/PE 2024.2 SEM DESONERAÇÃO 09/2024 SICRO NOVO/PE 07/2025 2025/04 GESTOR / SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS AÇÃO: SINAPI/PE 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2025 113,84% 70,11% Composições Próprias OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2° TRAV. ETTORE LABANCA, TRAV RUA DO TREM, RUA SANTO AMARO, 1° TRAV. DA RUA NOVA, COMPLEMENTO DA TRAV. SÃO PEDRO E RUA JESUS E TRAV. NOSSA PROPRIA 0,00% 0.00% SENHORA APARECIDA, TRAV. RUA DA LINHA E TRECHO DA RUA DA LINHA NO BAIRRO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE ENDEREÇO DA BAIRRO DE TIÚMA, SÃO LOURENÇO DA MATA. OBRA: REVISÃO: REV-01 DATA: 09/2025 TIPO: NÃO DESONERADA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | SINAPI | Serviço | М | 450,00 | R\$ 70,08 | R\$ 31.536,00 | 1,80% | 85,66% | В |
| 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 315,36 | R\$ 94,66 | R\$ 29.851,98 | 1,71% | 87,37% | В |
| 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | SINAPI | Serviço | М3 | 258,71 | R\$ 81,24 | R\$ 21.017,60 | 1,20% | 88,57% | В |
| 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 307,72 | R\$ 65,54 | R\$ 20.167,97 | 1,15% | 89,72% | В |
| 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | M3 | 1.868,27 | R\$ 8,43 | R\$ 15.749,52 | 0,90% | 90,62% | В |
| CP- 02.08.01U- | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA. (FONTE: COMPESA - PE - 2023.1 - 02.08.01U) | Composiçõe | Serviço | M2 | 1.258,31 | R\$ 12,04 | R\$ 15.150,05 | 0,87% | 91,49% | В |
| CP- 19.07.580- PMSLM | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | Composiçõe | Serviço | UND | 127,00 | R\$ 109,09 | R\$ 13.854,43 | 0,79% | 92,28% | В |
| 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 76,80 | R\$ 160,94 | R\$ 12.360,19 | 0,71% | 92,99% | В |
| 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PÁRA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 4.130,85 | R\$ 2,77 | R\$ 11.442,45 | 0,65% | 93,64% | В |
| 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | М | 46,00 | R\$ 247,44 | R\$ 11.382,24 | 0,65% | 94,29% | В |
| CP-06.01.10- PMSLM | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m | Composiçõe | Serviço | МЗ | 299,55 | R\$ 36,12 | R\$ 10.819,75 | 0,62% | 94,91% | В |
| 102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 800,00 | R\$ 12,00 | R\$ 9.600,00 | 0,55% | 95,46% | С |
| COMP- 104486- PMSLM | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | Composiçõe | Serviço | M3 | 2,70 | R\$ 3.161,27 | R\$ 8.535,43 | 0,49% | 95,95% | С |

| | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-------------------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | NÚMERO: | 00000082 | DATA: | 01/09/2025 | BDI: | 20,98% | | | | | | | |
| | DD 0001151175 | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | |
| | PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA | | COMPESA/PE | 2024.2 SEM DESONERAÇÃO | - | - | 09/2024 | | | | | | |
| | GESTOR / | SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS | SICRO NOVO/PE | 2025/04 | - | - | 07/2025 | | | | | | |
| | AÇÃO: | SESTEMBLE THE SET OF SE | SINAPI/PE | 2025/08 SEM DESONERAÇÃO | 113,84% | 70,11% | 09/2025 | | | | | | |
| | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2° TRAV. ETTORE LABANCA, TRAV RUA DO TREM, RUA SANTO AMARO, 1° TRAV. DA RUA NOVA, COMPLEMENTO DA TRAV. SÃO PEDRO E RUA JESUS E TRAV. NOSSA SENHORA APARECIDA, TRAV. RUA DA LINHA E TRECHO DA RUA DA LINHA NO BAIRRO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | Composições Próprias | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | ENDEREÇO DA OBRA: | BAIRRO DE TIÚMA, SÃO LOURENÇO DA MATA. | | | | | | | | | | | |
| | REVISÃO: | REV-01 | | | | | | | | | | | |
| | DATA: | 09/2025 | | | | | | | | | | | |
| | TIPO: | NÃO DESONERADA | | | | | | | | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|---------------------------|---|------------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| CP- 43450880- PMSLM | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA. | Composiçõe | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 2.115,62 | R\$ 8.462,48 | 0,48% | 96,43% | С |
| 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 250,00 | R\$ 27,07 | R\$ 6.767,50 | 0,39% | 96,82% | С |
| 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | Serviço | МЗ | 8,00 | R\$ 830,80 | R\$ 6.646,40 | 0,38% | 97,20% | С |
| 97623 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | МЗ | 33,60 | R\$ 194,31 | R\$ 6.528,82 | 0,37% | 97,57% | С |
| 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 83,90 | R\$ 72,63 | R\$ 6.093,66 | 0,35% | 97,92% | С |
| 102750 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 2.645,22 | R\$ 5.290,44 | 0,30% | 98,22% | С |
| 102724 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 161,00 | R\$ 29,11 | R\$ 4.686,71 | 0,27% | 98,49% | С |
| 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | Serviço | М | 2.030,03 | R\$ 1,84 | R\$ 3.735,26 | 0,21% | 98,70% | С |
| 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 6,00 | R\$ 468,16 | R\$ 2.808,96 | 0,16% | 98,86% | С |
| 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | МЗ | 4,03 | R\$ 637,51 | R\$ 2.569,17 | 0,15% | 99,01% | С |
| 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF $_02/2022$ | SINAPI | Serviço | М3 | 56,00 | R\$ 45,84 | R\$ 2.567,04 | 0,15% | 99,16% | С |
| 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 307,72 | R\$ 7,83 | R\$ 2.409,45 | 0,14% | 99,30% | С |
| CP-S02555- PMSLM | PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | Composiçõe | Serviço | UN | 16,00 | R\$ 142,78 | R\$ 2.284,48 | 0,13% | 99,43% | С |
| 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | Serviço | МЗ | 3,36 | R\$ 520,36 | R\$ 1.748,41 | 0,10% | 99,53% | С |
| CP-78472- PMSLM | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (FONTE: SINAPI - PE - 2020/01 - 78472) | Composiçõe | Serviço | M2 | 3.963,00 | R\$ 0,42 | R\$ 1.664,46 | 0,10% | 99,62% | С |

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS NÚMERO: 00000082 01/09/2025 DATA: BDI: 20,98% FONTE VERSÃO HORA MES REF. PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA COMPESA/PE 2024.2 SEM DESONERAÇÃO 09/2024 SICRO NOVO/PE 07/2025 2025/04 GESTOR / SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS AÇÃO: SINAPI/PE 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2025 113,84% 70,11% Composições Próprias OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2° TRAV. ETTORE LABANCA, TRAV RUA DO TREM, RUA SANTO AMARO, 1° TRAV. DA RUA NOVA, COMPLEMENTO DA TRAV. SÃO PEDRO E RUA JESUS E TRAV. NOSSA PROPRIA 0.00% 0.00% SENHORA APARECIDA, TRAV. RUA DA LINHA E TRECHO DA RUA DA LINHA NO BAIRRO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE ENDEREÇO DA BAIRRO DE TIÚMA, SÃO LOURENÇO DA MATA. OBRA: REVISÃO: REV-01 DATA: 09/2025 TIPO: NÃO DESONERADA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|-----------------------------|---|------------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | М | 10,00 | R\$ 133,89 | R\$ 1.338,90 | 0,08% | 99,70% | С |
| 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | М | 25,40 | R\$ 45,01 | R\$ 1.143,25 | 0,07% | 99,76% | С |
| CP- S96995S- 87619112 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (FONTE: ORSE - SE - 2023/07 - S96995S) | Composiçõe | Serviço | М3 | 19,23 | R\$ 57,75 | R\$ 1.110,53 | 0,06% | 99,83% | С |
| 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 188,93 | R\$ 5,13 | R\$ 969,21 | 0,06% | 99,88% | С |
| 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 405,29 | R\$ 810,58 | 0,05% | 99,93% | С |
| 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 285,47 | R\$ 570,94 | 0,03% | 99,96% | С |
| CP-S03240- PMSLM | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (FONTE: ORSE - SE - 2023/03 - S03240) | Composiçõe | Serviço | M2 | 14,21 | R\$ 27,06 | R\$ 384,52 | 0,02% | 99,98% | С |
| 104739 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF $_08/2023$ | SINAPI | Serviço | М3 | 2,40 | R\$ 122,88 | R\$ 294,91 | 0,02% | 100,00% | С |

Subtotal até 100,00%% R\$ 1.749.058,84

Outros R\$ 0,02

Valor total do Orçamento R\$ 1.749.058,86