

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NÚMERO:	00000082			<b>DATA : 01/09/2025</b> <b>BDI : 20,98%</b> <b>L.S. Hora: 113,84%</b> <b>L.S. Mês: 70,11%</b>	<b>FONTE</b> COMPESA/PE SICRO NOVO/PE SINAPI/PE Composições Próprias	<b>VERSÃO</b> 2024.2 SEM DESONERAÇÃO 2025/10 2025/12 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	<b>REF.</b> 09/2024 12/2025 01/2026			
	PROPOSTA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA									
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS									
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2º TRAV. ETTORE LABANCA, TRAV RUA DO TREM, RUA SANTO AMARO, 1º TRAV. DA RUA NOVA, COMPLEMENTO DA TRAV. SÃO PEDRO E RUA JESUS E TRAV. NOSSA SENHORA APARECIDA, TRAV. RUA DA LINHA E TRECHO DA RUA DA LINHA NO BAIRRO DE TIUMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE									
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE TIUMA, SAO LOURENÇO DA MATA.									
	REVISÃO:	REV-01									
	DATA:	01/2026									
	TIPO:	NÃO DESONERADA									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	2.971,56	R\$ 110,43	<b>R\$ 328.149,37</b>	<b>15,80%</b>	<b>15,80%</b>	A
91088	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	800,00	R\$ 339,37	<b>R\$ 271.496,00</b>	<b>13,07%</b>	<b>28,86%</b>	A
103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	299,55	R\$ 683,80	<b>R\$ 204.832,29</b>	<b>9,86%</b>	<b>38,72%</b>	A
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	1.936,93	R\$ 63,66	<b>R\$ 123.304,96</b>	<b>5,94%</b>	<b>44,66%</b>	A
92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	1.021,01	R\$ 106,79	<b>R\$ 109.033,66</b>	<b>5,25%</b>	<b>49,91%</b>	A
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	34.888,74	R\$ 3,05	<b>R\$ 106.410,66</b>	<b>5,12%</b>	<b>55,03%</b>	A
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	101,00	R\$ 1.039,28	<b>R\$ 104.967,28</b>	<b>5,05%</b>	<b>60,08%</b>	A
104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	1.317,12	R\$ 78,31	<b>R\$ 103.143,67</b>	<b>4,96%</b>	<b>65,05%</b>	A
96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	464,05	R\$ 212,47	<b>R\$ 98.596,70</b>	<b>4,75%</b>	<b>69,79%</b>	A
94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	1.885,34	R\$ 42,37	<b>R\$ 79.881,86</b>	<b>3,85%</b>	<b>73,64%</b>	A
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	732,00	R\$ 86,66	<b>R\$ 63.435,12</b>	<b>3,05%</b>	<b>76,69%</b>	A
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	336,00	R\$ 160,10	<b>R\$ 53.793,60</b>	<b>2,59%</b>	<b>79,28%</b>	A
99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	83,00	R\$ 564,53	<b>R\$ 46.855,99</b>	<b>2,26%</b>	<b>81,54%</b>	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	337,49	R\$ 115,23	<b>R\$ 38.888,97</b>	<b>1,87%</b>	<b>83,41%</b>	B

 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b> <b>SÃO LOURENÇO</b> <b>DA MATA</b></p>	<b>ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS</b>										
	NÚMERO:	00000082			<b>DATA : 01/09/2025</b> <b>BDI : 20,98%</b> <b>L.S. Hora: 113,84%</b> <b>L.S. Mês: 70,11%</b>	<b>FONTE</b> COMPESA/PE SICRO NOVO/PE SINAPI/PE Composições Próprias	<b>VERSÃO</b> 2024.2 SEM DESONERAÇÃO 2025/10 2025/12 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	<b>REF.</b> 09/2024 12/2025 01/2026			
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA									
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS									
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2º TRAV. ETTORE LABANCA, TRAV RUA DO TREM, RUA SANTO AMARO, 1º TRAV. DA RUA NOVA, COMPLEMENTO DA TRAV. SÃO PEDRO E RUA JESUS E TRAV. NOSSA SENHORA APARECIDA, TRAV. RUA DA LINHA E TRECHO DA RUA DA LINHA NO BAIRRO DE TIUMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE									
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE TIUMA, SAO LOURENÇO DA MATA.									
	REVISÃO:	REV-01									
	DATA:	01/2026									
	TIPO:	NÃO DESONERADA									

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102991	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	Serviço	M	450,00	R\$ 84,71	R\$ 38.119,50	1,83%	85,24%	B
103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	315,36	R\$ 114,92	R\$ 36.241,17	1,74%	86,99%	B
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	258,71	R\$ 98,34	R\$ 25.441,54	1,22%	88,21%	B
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	307,72	R\$ 80,63	R\$ 24.811,46	1,19%	89,41%	B
100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M <sup>3</sup> / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	1.868,27	R\$ 10,36	R\$ 19.355,28	0,93%	90,34%	B
CP-02.08.01U-	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA. (FONTE: COMPESA - PE - 2023.1 - 02.08.01U)	Composição	Serviço	M2	1.258,31	R\$ 14,57	R\$ 18.333,58	0,88%	91,22%	B
CP-19.07.580-PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composição	Serviço	UN	127,00	R\$ 131,67	R\$ 16.722,09	0,80%	92,02%	B
89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	76,80	R\$ 197,68	R\$ 15.181,82	0,73%	92,76%	B
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M2	4.130,85	R\$ 3,35	R\$ 13.838,35	0,67%	93,42%	B
92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	46,00	R\$ 299,87	R\$ 13.794,02	0,66%	94,09%	B
CP-06.01.10-PMSLM	CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATÉ 30m	Composição	Serviço	M3	299,55	R\$ 43,70	R\$ 13.090,34	0,63%	94,72%	B
102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	800,00	R\$ 14,87	R\$ 11.896,00	0,57%	95,29%	C
COMP-104486-PMSLM	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	Composição	Serviço	M3	2,70	R\$ 3.885,72	R\$ 10.491,44	0,51%	95,79%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NÚMERO:	00000082			<b>DATA : 01/09/2025</b> <b>BDI : 20,98%</b> <b>L.S. Hora: 113,84%</b> <b>L.S. Mês: 70,11%</b>	<b>FONTE</b> COMPESA/PE SICRO NOVO/PE SINAPI/PE Composições Próprias	<b>VERSÃO</b> 2024.2 SEM DESONERAÇÃO 2025/10 2025/12 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	<b>REF.</b> 09/2024 12/2025 01/2026			
	PROPOSTA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA									
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS									
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2º TRAV. ETTORE LABANCA, TRAV RUA DO TREM, RUA SANTO AMARO, 1º TRAV. DA RUA NOVA, COMPLEMENTO DA TRAV. SÃO PEDRO E RUA JESUS E TRAV. NOSSA SENHORA APARECIDA, TRAV. RUA DA LINHA E TRECHO DA RUA DA LINHA NO BAIRRO DE TIUMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE									
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE TIUMA, SAO LOURENÇO DA MATA.									
	REVISÃO:	REV-01									
	DATA:	01/2026									
	TIPO:	NÃO DESONERADA									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CP-43450880-PMSLM	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA.	Composição	Serviço	UN	4,00	R\$ 2.601,59	R\$ 10.406,36	0,50%	96,29%	C
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	8,00	R\$ 1.058,28	R\$ 8.466,24	0,41%	96,70%	C
102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	UN	250,00	R\$ 32,85	R\$ 8.212,50	0,40%	97,10%	C
97623	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	33,60	R\$ 235,08	R\$ 7.898,69	0,38%	97,48%	C
92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	83,90	R\$ 93,09	R\$ 7.810,25	0,38%	97,85%	C
102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 3.273,54	R\$ 6.547,08	0,32%	98,17%	C
102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	UN	161,00	R\$ 35,44	R\$ 5.705,84	0,27%	98,44%	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÂO). AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	2.030,03	R\$ 2,23	R\$ 4.526,97	0,22%	98,66%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R\$ 566,71	R\$ 3.400,26	0,16%	98,82%	C
97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	4,03	R\$ 771,26	R\$ 3.108,18	0,15%	98,97%	C
103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	56,00	R\$ 55,46	R\$ 3.105,76	0,15%	99,12%	C
87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	307,72	R\$ 9,76	R\$ 3.003,35	0,14%	99,27%	C
CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Composição	Serviço	UN	16,00	R\$ 172,74	R\$ 2.763,84	0,13%	99,40%	C
94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	3,36	R\$ 678,49	R\$ 2.279,73	0,11%	99,51%	C
CP-78472-PMSLM	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (FONTE: SINAPI - PE - 2020/01 - 78472)	Composição	Serviço	M2	3.963,00	R\$ 0,53	R\$ 2.100,39	0,10%	99,61%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NÚMERO:	00000082			<b>DATA : 01/09/2025</b> <b>BDI : 20,98%</b> <b>L.S. Hora: 113,84%</b> <b>L.S. Mês: 70,11%</b>	<b>FONTE</b> COMPESA/PE SICRO NOVO/PE SINAPI/PE Composições Próprias	<b>VERSÃO</b> 2024.2 SEM DESONERAÇÃO 2025/10 2025/12 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	<b>REF.</b> 09/2024 12/2025 01/2026			
	PROPOSTA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA									
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS									
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2º TRAV. ETTORE LABANCA, TRAV RUA DO TREM, RUA SANTO AMARO, 1º TRAV. DA RUA NOVA, COMPLEMENTO DA TRAV. SÃO PEDRO E RUA JESUS E TRAV. NOSSA SENHORA APARECIDA, TRAV. RUA DA LINHA E TRECHO DA RUA DA LINHA NO BAIRRO DE TIUMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE									
	ENDEREÇO DA OBRA:	BAIRRO DE TIUMA, SAO LOURENÇO DA MATA.									
	REVISÃO:	REV-01									
	DATA:	01/2026									
	TIPO:	NÃO DESONERADA									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	10,00	R\$ 162,20	R\$ 1.622,00	0,08%	99,69%	C
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	25,40	R\$ 55,45	R\$ 1.408,43	0,07%	99,76%	C
CP-S96995S-87619112	REATERRA MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (FONTE: ORSE - SE - 2023/07 - S96995S)	Composição	Serviço	M3	19,23	R\$ 69,87	R\$ 1.343,60	0,06%	99,82%	C
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	188,93	R\$ 6,21	R\$ 1.173,26	0,06%	99,88%	C
98531	CORTE RASO E RECorte DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 490,89	R\$ 981,78	0,05%	99,93%	C
98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 347,04	R\$ 694,08	0,03%	99,96%	C
CP-S03240-PMSLM	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (FONTE: ORSE - SE - 2023/03 - S03240)	Composição	Serviço	M2	14,21	R\$ 32,74	R\$ 465,24	0,02%	99,98%	C
104739	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	2,40	R\$ 155,30	R\$ 372,72	0,02%	100,00%	C

**Subtotal até 100,00%%** **R\$ 2.077.503,27**

**Outros** **R\$ 0,04**

**Valor total do Orçamento** **R\$ 2.077.503,31**

Vinicius Laurentino Dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA/PE n° 182211375-0